



Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlq=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO

ORDENANZA DE OBRAS EN EL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA
LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



INDICE:

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA NORMATIVA

- 2.1. MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA PROPUESTA
- 2.2. FINES DE INTERÉS GENERAL DE JUSTIFICAN LA NORMA
- 2.3. OBJETIVOS PERSEGUIDOS
- 2.4. ALTERNATIVAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN

3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA NORMATIVA

- 3.1. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA NORMATIVA
- 3.2. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ASPECTO Y DE LAS MEDIDAS MÁS IMPORTANTES CONTENIDAS EN LA PROPUESTA NORMATIVA
- 3.3. ELEMENTOS NOVEDOSOS INCORPORADOS EN LA PROPUESTA NORMATIVA RESPECTO DE LA REGULACIÓN PRECEDENTE

4. ANÁLISIS JURÍDICO

5. TRAMITACIÓN

6. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA NORMA

- 6.1. IMPACTO COMPETENCIAL
- 6.2. IMPACTO ORGANIZATIVO
- 6.3. IMPACTO PRESUPUESTARIO
- 6.4. IMPACTO ECONOMICO
- 6.5. IMPACTO DE GÉNERO
- 6.6. IMPACTO CLIMÁTICO
- 6.7. OTROS IMPACTOS
- 6.8. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA NORMA

7. SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

• ANEXOS:

ANEXO I. Informe de impacto de género.

ANEXO II. Informe del servicio de ocupación del dominio público municipal.

ANEXO III. Informe del servicio de parques y jardines.

ANEXO IV. Informe del servicio de innovación.

ANEXO V. Informe del servicio de fiestas y tradiciones.

ANEXO VI. 1º Informe del Servicio de Obras y Mantenimiento de infraestructura.

ANEXO VII. Informe de la Asesoría Jurídica Municipal.

ANEXO VIII. Informe del Servicio Central del Procedimiento Sancionador.

ANEXO IX. Informe del Servicio de Disciplina Urbanística.

ANEXO X. Informe del Servicio de Gestión del Centro Histórico

ANEXO XI. Informe del Servicio del Ciclo Integral del Agua.

ANEXO XII. 2º Informe del Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



1. RESUMEN EJECUTIVO

DATOS DE LA DISPOSICIÓN

TÍTULO DE LA DISPOSICIÓN

ORDENANZA DE OBRAS EN EL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

RESUMEN

Esta Ordenanza tiene por objeto regular, dentro del ámbito municipal, las condiciones normativas y técnicas a las que deben sujetarse las obras necesarias para la instalación de servicios públicos en el dominio público de la ciudad de Valencia, así como, la coordinación de dichas obras y las condiciones de ocupación de ese dominio público, su protección y mantenimiento y el régimen sancionador para los casos de incumplimiento de la normativa de aplicación.

ÁREA

Área de Urbanismo, Vivienda y Licencias

SERVICIO PROPONENTE

Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura.
Oficina de Coordinación de Obras de Valencia (OCOVAL).

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



2. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA NORMATIVA

2.1. MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA PROPUESTA

Normativa x ~~Judicial~~ ~~Otros~~

2.2. MOTIVOS DE INTERÉS GENERAL QUE JUSTIFICAN LA NORMA

Necesidad de facilitar una ágil tramitación administrativa del suministro de servicios públicos esenciales para la calidad de vida de la ciudadanía, incluyendo su tramitación electrónica y atendiendo a la minimización de ocupación del espacio público.

2.3. OBJETIVOS PERSEGUIDOS

Se trata de que la intervención pública ante el despliegue de servicios públicos imprescindibles responda a los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia.

2.4. ALTERNATIVAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN

La alternativa pasaba por incluir algunas modificaciones puntuales, sin embargo, se ha optado por abordar cambios de mayor calado que dan lugar realmente a una nueva ordenanza -incluso en su denominación- poniendo el énfasis en las obras de instalación de servicios esenciales y las condiciones de ocupación del dominio público, así como, en la coordinación de dichas obras, mediante una nueva sistematización de la normativa, distinguiendo las instalaciones de los servicios, las condiciones de ejecución de las obras requeridas y la intervención del Ayuntamiento respecto de la legalidad urbanística y la ocupación del dominio público municipal.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA NORMATIVA

3.1. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

La propuesta de ordenanza consta de 37 artículos y se estructura en **cuatro capítulos**:

El **Capítulo I** contempla las “**Disposiciones Generales**” relativas al objeto y ámbito de aplicación de la Ordenanza, entre otras normas, resultando de especial interés la tramitación electrónica de los distintos procedimientos administrativos contemplados en la norma municipal.

El **Capítulo II** contiene las “**Instalaciones de servicios en la vía pública**”, definiendo las modalidades de éstas, sus condiciones técnicas generales y específicas, así como, sus normas sobre situación, profundidades, distancias y distribución, definiendo con claridad la responsabilidad de su mantenimiento y reparación, sin perder de vista la necesaria subordinación, de este tipo de instalaciones, al interés público.

El **Capítulo III** contempla las “**Condiciones de ejecución de las obras y ocupación de la vía pública**” distinguiendo aquellas condiciones referidas a la ejecución de la obra propiamente dicha de aquellas condiciones que afectan a la ocupación de la vía pública, regulando, finalmente, las acciones necesarias para dejar la vía pública en el mismo estado, o mejor, al que se encontró en el momento del inicio de las obras.

Por último, en el **Capítulo IV**, se aborda el conjunto de actuaciones que se atribuyen al Ayuntamiento respecto de la materia objeto de la Ordenanza, así bajo la rúbrica “**Intervención del Ayuntamiento respecto a la legalidad urbanística y la ocupación del dominio público**” y ordenadas en cuatro secciones, se articulan las funciones de coordinación y de planificación mediante la programación de las instalaciones, la sección dedicada a las licencias como mecanismo privilegiado de control público de las obras, su tramitación, la inspección tanto de la ejecución de las obras como de las condiciones de ocupación de la vía pública y para terminar con una cuarta sección en la que contempla el régimen sancionador ante los posibles incumplimientos de la normativa de aplicación respecto de la legalidad urbanística y de la ocupación del espacio público.

ANEXO: DEFINICIONES

3.2. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ASPECTO Y DE LAS MEDIDAS MÁS IMPORTANTES CONTENIDAS EN LA PROPUESTA NORMATIVA.

El cambio de denominación de la ordenanza ya supone un cambio de perspectiva, si la anterior norma fijaba su atención en las “zanjas y catas en la vía pública”, la norma que nos ocupa amplía su acción a “**obras en**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



dominio público municipal” y es de mayor precisión al introducir la titularidad (municipal) del dominio público, dada la posibilidad de que ese dominio público tenga titularidad distinta, como la Generalitat o el Estado.

Al mismo tiempo, y siguiendo con la denominación, se destaca expresamente que las obras en el dominio público municipal lo son para *“la instalación de servicios públicos”*.

En definitiva, el mensaje que el título de la ordenanza pretende transmitir es que las obras que la ciudadanía sufre por la ocupación del espacio común, de la vía pública, aparte de estar ordenada/intervenida por el Ayuntamiento, son unas obras dirigidas a instalar/suministrar/reparar servicios esenciales para la calidad de vida de esa misma ciudadanía.

Por otra parte, se ha estructurado la ordenanza en cuatro capítulos, intentando adecuarla a la dinámica o proceso que la realidad nos ofrece, así, junto con las *disposiciones generales* de la norma (capítulo I), como sucede con toda *norma*, se parte de las instalaciones ubicadas en el dominio público municipal (capítulo II) y se continúa con las “condiciones de ejecución de las *obras y ocupación de la vía pública*” (capítulo III), dando el mayor protagonismo a los ejecutores de las obras, para terminar con el protagonismo del Ayuntamiento en el capítulo IV, *“Intervención del Ayuntamiento respecto a la legalidad urbanística y la ocupación del dominio público”*, contemplando desde la planificación, el control previo mediante la concesión de la licencia, el control durante y, después de la ejecución de la obra, mediante la inspección y, finalizando, con el régimen sancionador, en los casos de incumplimiento de la normativa de aplicación.

3.3. ELEMENTOS NOVEDOSOS INCORPORADOS EN LA PROPUESTA NORMATIVA RESPECTO DE LA REGULACIÓN PRECEDENTE.

Dando por reproducido lo dicho en el anterior apartado, sobre su propia denominación y estructura, muy diferente a la norma precedente, puede resaltarse lo siguiente:

1º. Respecto de las *disposiciones generales de la norma*, cabe destacar la posibilidad de *tramitación electrónica* de todas las actuaciones contempladas en la ordenanza, sin perjuicio de los supuestos de obligación de dicha tramitación contemplada en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LRJAP).

2º. Con relación a las *instalaciones ubicadas en el dominio público municipal*, se precisa su composición y se dota de mayor seguridad jurídica a la determinación de la responsabilidad de mantenimiento y conservación de dichas instalaciones.

3º. Refiriéndonos a las *obras y la ocupación del dominio público*, sus normas se adecúan a la dinámica que la práctica nos muestra, desde las condiciones previas a la ejecución de la obra, pasando por las de ocupación de la vía

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



pública y la apertura de las zanjas al relleno/cierre de éstas y las obligaciones de reposición de firmes y pavimentos afectados por la obra.

4º. Por último, en el capítulo IV se ordena la **intervención del Ayuntamiento** atendiendo, a su vez, a la dinámica que la práctica nos muestra, la planificación /coordinación de las obras que afectan al dominio público municipal, el control de disciplina urbanística, previo a la ejecución de la obra, como es la concesión de la licencia, el control derivado de la inspección de la obra, durante su ejecución y finalización, así como, en los casos de incumplimiento de la normativa, la aplicación del régimen sancionador.

La ordenanza se cierra con el ANEJO IV: “DEFINICIONES”.

Hasta 94 definiciones que obedecen a la voluntad de sintetizar una terminología común, conscientes de la pluralidad y diversidad de intervinientes en la materia objeto de la ordenanza, diversidad de conocimientos, formación y experiencias, diversidad de planos, de actuación, empresas, ciudadanía, comunidades de propietarios, técnicos jurídicos y de la ingeniería, diversidad de instalaciones y servicios, etc.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



4. ANÁLISIS JURÍDICO

Para la elaboración del proyecto de ordenanza se ha tenido en cuenta la normativa siguiente:

- Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
- Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Ley 8/2010, de 23 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.
- Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales.
- Ordenanza Municipal Reguladora de Zanjas y Catas en la Vía Pública (BOP 247/1997 de 17 de octubre).
- Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.
- Ordenanza Reguladora del uso de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento de Valencia (BOP 43/2024 de 29 de febrero).
- Guía metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo. Ayuntamiento de Valencia
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ordenanza Reguladora de las Tasas por Apertura de Calicatas o Zanjas en Terreno de Uso Público y cualquier Remoción del Pavimento o Aceras en la Vía Pública. (BOP 30.12.1998).
- Reglamento orgánico del pleno del Ayuntamiento de Valencia. (BOP 89/2018 de 10 de mayo)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



5. TRAMITACIÓ

Se atiende al procedimiento de APROBACIÓN DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES DE CARÁCTER NORMATIVO, específicamente al contenido en el capítulo I del Título VI del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Valencia (artículos 107-115)

- **Inclusión de la propuesta en el Plan normativo 2025**

SI

- **Consulta previa a las empresas de servicios**

SI

- **Informes recabados**

- Informe de Impacto de Género.
- Informe de la Asesoría Jurídica Municipal.
- Informe del Servicio de Movilidad.
- Informe del Servicio de Ocupación del Dominio Público Municipal.
- Informe del Servicio de Parques y Jardines.
- Informe del Servicio de Fiestas y Tradiciones.
- Informe del Servicio de Disciplina Urbanística.
- Informe del Servicio de Gestión del Centro Histórico.
- Informe del servicio del Ciclo Integral del Agua.

- **Fecha prevista de aprobación por la Junta de Gobierno Local**

Tercer trimestre de 2025

- **Fecha prevista de tramitación por el pleno**

Tercer trimestre de 2025

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



6. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA NORMA

6.1 Impacto competencial: título competencial base de la propuesta de ordenanza.

Los Ayuntamientos pueden, en el planeamiento urbanístico, establecer condiciones para las nuevas redes de telecomunicaciones, y contemplar exigencias y requisitos para realizar las correspondientes instalaciones en ordenanzas o reglamentos relativas a obras e instalaciones en la vía pública o de «calas y canalizaciones» o instalaciones en edificios (art. 4.1 a) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local] y del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales tendentes a preservar los intereses municipales en materia de seguridad en lugares públicos (artículo 25.2 a)), ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas (artículo 25.2 b)), protección civil, prevención y extinción de incendios (artículo 25.2 c)), ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística (artículo 25.2 d)), protección del medio ambiente (artículo 25.2 f)), patrimonio histórico-artístico (artículo 25.2 e)) y protección de la salubridad pública (artículo 25.2 f)).

6.2 Impacto organizativo

No incide, ni requiere la creación de órgano municipal alguno.

6.3 Impacto presupuestario

No tiene impacto presupuestario alguno en el Ayuntamiento de Valencia.

6.4 Impacto económico

En la medida en que se facilite la tramitación de las licencias de las obras necesarias para la prestación de los servicios esenciales contenidos en la ordenanza es obvio el impacto económico para las empresas prestadoras de los servicios y de las propias empresas homologadas para la ejecución propia de las obras requeridas.

6.5 Impacto de género

Se considera un efecto positivo toda normativa que tienda a minorar la ocupación del espacio público y facilite la movilidad y la seguridad de la ciudadanía en su conjunto.

En el **ANEXO I** se contiene el informe del impacto de género de la ordenanza.

6.6 Impacto climático

Del mismo modo, se considera positiva toda normativa que tienda a minorar la ocupación del espacio público y facilite la movilidad de la ciudadanía en su conjunto.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



6.7 Otros impactos

Tal y como expresa la exposición de motivos de la ordenanza municipal las obras que contempla impactan sobre la calidad del espacio público, sobre su ocupación ordenada y minimizada; pero es que, además, se trata de la administración de servicios de primera necesidad de toda sociedad moderna, de modo que, junto a la calidad de la ciudad, se refiere a la calidad de vida de su ciudadanía.

Se produce, pues, un doble impacto sobre la ciudad y sobre la ciudadanía.

6.8 Evaluación de los efectos de la norma

Si el estudio del impacto *normativo durante la confección de la ordenanza* se contempla en los puntos anteriores, se requiere programar y fijar períodos determinados de tiempo en los que se evalúe los efectos de su aplicación efectiva, si los primeros se producen en la tramitación/confección de la norma, los segundos analizan la aplicación práctica “expost” de ésta.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



7. SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos derivados de la aplicación de la ordenanza, independientemente del que se produzca por la incoación del procedimiento sancionador, se refieren a los contenidos en la legislación urbanística de la Comunidad Valenciana respecto de la **restauración de la legalidad urbanística**, en los casos de la ejecución de obras sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones, mediante la emisión de las correspondientes ordenes de restauración de la legalidad y las medidas de ejecución ante el incumplimiento de éstas, así como de los procedimientos derivados de la obligación de los titulares de las instalaciones de su **conservación y mantenimiento** con las consiguientes órdenes de ejecución derivadas de dicha obligación.

En todo caso, la exigencia, ya contenida en la anterior ordenanza, de que la ejecución de obras en el dominio público municipal lo sea por **empresas homologadas**, en la medida de que, a su vez, la organización, modernización y gestión administrativa de éstas evoluciona positivamente, minorando la brecha digital de las pequeñas empresas, la simplificación y agilización de la concesión de licencias, de la subsanación de las insuficiencias documentales de las solicitudes, así como la rapidez en la comunicación de las deficiencias de las instalaciones objeto de la ordenanza, canalizado y gestionado a través de la Oficina de Coordinación de Obras de Valencia (OCOVAL A.I.E.) supone una notable eficacia y eficiencia en los distintos procedimientos contenidos en la norma objeto de esta MAIN.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



ANEXO I. INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO

Consideración previa

El artículo 4 bis de la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, de la Generalitat Valenciana, relativo a los “Informes de impacto de género”, dice que:

“Los proyectos normativos incorporarán un informe de impacto por razón de género que se elaborará por el departamento o centro directivo que propone el anteproyecto de ley o proyecto de norma, plan o programa de acuerdo con las instrucciones y directrices que dicte el órgano competente en la materia, y deberá acompañar la propuesta desde el inicio del proceso de tramitación.”

Consecuentemente, el Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura se dirigió al Servicio de Igualdad del ayuntamiento de Valencia, dicho servicio, en aplicación del **Reglamento municipal para el uso no sexista del lenguaje**, ha redactado la totalidad de la ordenanza atendiendo a sus disposiciones y los recursos lingüísticos y normas de uso que se recogen en este Reglamento, en los términos establecidos en el mismo.

Por otra parte, el mismo servicio de igualdad ha remitido las instrucciones y directrices contenidas en el “**Manual para la realización de los informes de impacto de género en el Ayuntamiento de València**”, de gran utilidad y aplicación en la confección de este “Informe de Impacto de Género”.

En todo caso, conviene poner de manifiesto la **obligatoriedad** de la elaboración del informe de impacto de género, tal y como contempla la Circular 2022-10-03 sobre el “**Procedimiento para tramitación de disposiciones normativas municipales: ordenanzas y reglamentos.**”

1. Descripción general de la ordenanza.

La Ordenanza regula las condiciones normativas y técnicas aplicables a las obras necesarias para la instalación de servicios públicos (agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, etc.) en el dominio público del municipio de València. Incluye disposiciones sobre licencias, ejecución de obras y condiciones de ocupación del dominio público municipal, conservación de instalaciones, sanciones e intervención de la administración local.

Si bien, el proyecto de ordenanza no se refiere expresamente a la promoción de la igualdad, como veremos, de manera implícita y de forma transversal afecta a la igualdad de hombres y mujeres en cuanto se trata de la ordenación del espacio público por obras para la instalación de servicios esenciales para la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía.

2. Análisis de la pertinencia de género

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Según el “*Manual para la realización de los informes de impacto de género en el Ayuntamiento de València*”, una norma es pertinente al género cuando:

- Afecta directa o indirectamente a mujeres y hombres.
- Tiene repercusiones sobre derechos, accesos o roles.

Esta ordenanza, aunque contenga normativa, sustancialmente, técnica, **sí es pertinente al género por los siguientes motivos:**

- Regula el **uso y calidad del espacio público**, que impacta de forma diferenciada en mujeres y hombres, especialmente en cuanto a movilidad, seguridad, conciliación y uso de servicios urbanos.
- Afecta a **sectores laborales con desigual presencia femenina** (construcción, obras públicas, ingeniería), donde el empleo y contratación pública son relevantes desde el punto de vista de igualdad.
- Las **condiciones de accesibilidad, señalización y ocupación del espacio público pueden afectar diferencialmente** a colectivos vulnerables, entre ellos mujeres mayores, cuidadoras, embarazadas o con movilidad reducida.

3. Diagnóstico del contexto con perspectiva feminista

A pesar de no contemplarse datos estadísticos en la ordenanza, existen evidencias generales en el contexto urbano que justifican su análisis desde la perspectiva de género:

- Las mujeres utilizan más el transporte público, caminan más y realizan trayectos más segmentados (por trabajo, cuidados, compras...), por lo que las obras y ocupaciones afectan especialmente a su movilidad cotidiana. En este sentido puede verse el estudio de 2023 “Impacto de la Igualdad en la Movilidad Urbana” de la Fundación Women Forward.
- Las condiciones del espacio público, su ocupación temporal, iluminación o accesibilidad influyen en la percepción de seguridad urbana, particularmente relevante para las mujeres, como se observa en los recientes baremos municipales sobre seguridad de 2023 y 2024.
- El sector de obras en la vía pública, las empresas homologadas para trabajos en el dominio público municipal presentan una baja representación femenina (localizada, sustancialmente en trabajos administrativos y organizativos) y escasa incorporación de cláusulas de igualdad en contratos o licencias. Con relación a este factor, el estudio

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



“Mujeres en el sector de la construcción 2024” del Observatorio Industrial de la Construcción confirma esa característica.

4. Valoración del impacto de género

El impacto de género de esta norma puede clasificarse como **potencialmente neutral, pero con capacidad de mejora**:

- **Negativo (potencial)** si no se incluyen medidas para:
 - Evaluar el impacto diferenciado en la movilidad cotidiana.
 - Garantizar la seguridad urbana y la iluminación en zonas en obras.
 - Fomentar la presencia femenina en empleos técnicos y de obra.
- **Positivo (potencial)** si se aplican cláusulas que:
 - Introduzcan la perspectiva de género en los procesos de planificación de obras.
 - Promuevan la inclusión de cláusulas sociales y de igualdad en las licencias y contrataciones.
 - Mejoren la señalización con perspectiva inclusiva y accesible.

5. Recomendaciones

1. **Incorporar cláusulas de igualdad de oportunidades** en licencias, convenios y adjudicaciones derivadas de esta ordenanza, de acuerdo con la legislación vigente en materia de igualdad.
2. **Evaluar el impacto de obras sobre la seguridad urbana**, estableciendo indicadores de seguimiento (iluminación, señalización, pasos peatonales seguros).
3. **Recoger y analizar datos desagregados por sexo** sobre la ejecución y afectación de las obras (tipo de quejas, contratos, personal implicado, etc.).
4. **Formación al personal técnico municipal** sobre igualdad de género en planificación urbana, conforme al Itinerario Formativo del Ayuntamiento.
5. **Uso inclusivo del lenguaje y representación visual** en todos los documentos, señalética e información pública relacionada con la ordenanza.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Conclusión

La ordenanza es susceptible de generar efectos diferenciados entre mujeres y hombres, especialmente en relación con la movilidad, la seguridad, el uso del espacio público y su ocupación. Por ello, se recomienda su revisión con enfoque de género, la incorporación de cláusulas específicas y el seguimiento con indicadores, para asegurar que su aplicación contribuya a la igualdad real.

No debe perderse de vista que el impacto de género, aunque, como puede ser el caso de este proyecto normativo, se considere como “neutral”, asociándolo a lo que en lenguaje feminista se denomina “ceguera de género”, en el estudio que nos ocupa no ha sido así.

Y no ha sido así por la progresiva y abundante normativa emitida desde todas las instituciones, desde la local a la europea, por los recursos empleados para las políticas de igualdad, por las “buenas prácticas” que se van abriendo camino y que amplían y dan profundidad al campo de visión ante aquella “ceguera de género”.

ANEXOS II A XII: INFORMES DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
SERVICIO DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL
SECCIÓN TERRAZAS

INFORME

Vista la solicitud de informe remitida a este Servicio, en fecha 22 de mayo de 2025, desde el Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura, relativa al anteproyecto de Ordenanza de obras en el dominio público municipal para la instalación de servicios públicos, SE INFORMA:

A la vista del anteproyecto de ordenanza remitido, desde este Servicio se presta su conformidad al mismo, sin que se encuentren sugerencias u objeciones a realizar.

Lo cual se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de cualquier ulterior solicitud.

Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: aA/i N0ro sRrJ Q2ve npCB epzn cjo=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - SECC. ADMINISTRATIVA TERRASSES	JOSE LUIS RIAL JIMENEZ	22/05/2025	ACCVCA-120	40497366571958094051 754810581886094662

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

PARCS I JARDINS

Servicio: Parques y Jardines
Expediente: 03401 2025 0186
Asunto: Borrador Ordenanza Reguladora Obras en Dominio Público Municipal

INFORME:

El Técnico Municipal que suscribe informa que:

Revisado el borrador adjunto, se remite las correcciones observadas por éste Servicio de Parques y Jardines, para su inclusión en el mismo.

Se adjunta como "Fichero auxiliar" el borrador en formato Word con las correcciones realizadas en color "Rojo"

Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlq=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: 8miX +sS7 YZW tzfU wnxg zu+J +6s=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIÓ M - SECC. MANTENIMENT I OBRES ZONA NORD	PABLO VALVERDE LOPEZ	02/06/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	71410003703372474114 86933461472870851228 62790291
CAP SECCIO MITJANA - SECC. TECNICA DE PATRIMONI ARBORI (EN ABSÈNCIA DE CAP DE SECC. DE MANTENIMENT DE JARDINS SUD)	GERMAN DE HUERTAS VILLALBA	02/06/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	55797152087641794278 48848135348404139637 60329494
CAP DE SERVICI - SERVICI DE PARCS I JARDINS	MARTA SAPIÑA FERRER	02/06/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	20467530029713444121 61747256582796707325 95049414

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
INNOVACIÓ, TECNOLOGIA, AGENDA DIGITAL
I CAPTACIÓ D'INVERSIONS

Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: a0Bs irQM bGk/ dcBN jvZl JSZ4 3R8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SERVICIO DE INNOVACIÓN
EXPTE: E-03401-2025-000186
ASUNTO: Solicitud informe para la aprobación del anteproyecto de Ordenanza de obras en el dominio público municipal para la instalación de servicios públicos

Vista la solicitud de informe, emitida por la Unidad Administrativa 03401-Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura- a este Servicio, en relación con la aprobación del anteproyecto de Ordenanza de obras en el dominio público municipal para la instalación de servicios públicos, **se informa que:**

Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de València de fecha 30 de abril de 2024 se aprobó inicialmente el texto de la **Ordenanza Municipal Reguladora del Sandbox urbano de València** aprobada definitivamente por Resolución de la Concejala delegada de Innovación, Tecnología, Agenda Digital y Captación de inversiones al no haberse presentado alegaciones ni reclamaciones o sugerencias durante el período de información pública abierto al efecto.

Consta en la Ordenanza la siguiente Disposición Adicional Segunda. Normativa municipal

“1. Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza no serán de aplicación las restantes ordenanzas reguladoras de la ocupación del dominio público municipal por considerarse actuaciones de colaboración municipal para actividades consideradas de interés público general desarrolladas con fines íntegramente de carácter investigador o innovador, autorizadas en el marco de actuación del Sandbox Urbano de Valencia.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. D'INNOVACIO	FERMIN VICENTE CEREZO PECO	05/06/2025	ACCVCA-120	14449564339029222480 52341965570394384

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

INNOVACIÓ, TECNOLOGIA, AGENDA DIGITAL
I CAPTACIÓ D'INVERSIONS

2. La obtención de la condición de entidad promotora de un proyecto de innovación en el Sandbox Urbano de Valencia, le otorga la consideración de entidad colaboradora del Ayuntamiento al objeto de considerarle sujeto de autorizaciones especiales expresamente contempladas en las ordenanzas reguladoras de los precios públicos aprobadas por el Ayuntamiento.

3. Las actividades a desarrollar en las pruebas de los proyectos de innovación serán consideradas de interés público general, a efectos de reducir los importes previstos en las ordenanzas reguladoras de las tasas aprobadas por el Ayuntamiento y siempre que se encuentren comprendidas entre los beneficios fiscales expresamente determinados en las normas con rango de ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.”

En este ámbito de actuaciones, se estima oportuno que en aras del apoyo a los proyectos innovadores que se pretendan implementar en la ciudad de València, a través del Sandbox Urbano, se introduzca si ello fuera posible, en la Ordenanza de obras en fase de aprobación, la tramitación de urgencia que permita reducir a la mitad los plazos establecidos, o de algún modo, la preferencia en la tramitación de las solicitudes del Sandbox, que recaigan en el ámbito de aplicación para la instalación de servicios públicos en el dominio público de la ciudad de València por considerarse actuaciones de colaboración municipal para actividades consideradas de interés público general desarrolladas con fines íntegramente de carácter investigador o innovador.

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos oportunos.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. D'INNOVACIO	FERMIN VICENTE CEREZO PECO	05/06/2025	ACCVCA-120	14449564339029222480 52341965570394384

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166

Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: a0Bs irQM bGk/ dcBN jvZi j5Z4 3R8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



Id. document: cSpl 1+kj 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: ahMr 6zv8 CBhw hcdJ 3XA7 zgyp bHU=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SERVICIO DE FIESTAS Y TRADICIONES

Desde el Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura se ha solicitado informe al Servicio de Fiestas y Tradiciones en relación con el borrador del anteproyecto de Ordenanza de obras en el dominio público municipal para la instalación de servicios públicos.

En base a ello, el Servicio de Fiestas y Tradiciones, informa:

Que se solicita la introducción en el artículo 13 “Condiciones generales de la ejecución d ela obra” Capítulo III Ejecución de las obras y ocupación de la vía pública, de un apartado específico para Fallas, dada la envergadura de dicha festividad.

Artículo 13. 6ª Obras en periodo fiestas falleras

“No se permitirá la ejecución de obras en vía pública desde la fecha establecida en las directrices generales del bando de Fallas de instalación de las carpas de las comisiones falleras hasta el 19 de marzo, salvo casos urgentes justificados, así como las obras públicas en ejecución cuya paralización no es viable.

Se dispondrá la obligación de tapar las zanjas que en dichas fechas estuvieran abiertas.

En los días previos al inicio de la instalación de carpas, traslado y acopio de las piezas que componen la falla en vía pública, así como el 20 de marzo, sólo se permitirá la ejecución de obras que no interfieran en las ocupaciones previstas por la colocación de los monumentos, carpas y demás elementos vinculados a las fallas”.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERV. FESTES I TRADICIONS	AMPARO FENOLL FERRIOLS	06/06/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	53465737935521151458 35164055449569655157 91593978

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kj 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: m1Z9 eim1 UXzK UKPb 9PjJ SocU EHn=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES
SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D' INFRAESTRUCTURA

SERVICIO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

EXPTE: E/03401/2025/186

ASUNTO: Informe sobre requerimiento a otros Servicios para que emitan informe al proyecto de Ordenanza de obras en el dominio público municipal para la instalación de servicios públicos

INFORME

Primero. De conformidad con lo que establece el apartado 2 de la Circular, 2022-10-03, Procedimiento para la tramitación de las Disposiciones Normativas Municipales: Ordenanzas y Reglamentos se ha requerido, por un plazo de 10, días informe al Servicio de Ocupación del dominio público municipal, Servicio de Parques y Jardines, Servicio de Ciclo Integral del Agua, Servicio de Fiestas y Tradiciones, Servicio de Innovación y Servicio de Arquitectura y S.C.T.

Segundo. Se han emitido algunos informes por los Servicios requeridos, en el plazo concedido:

-El Servicio de Ocupación en el Dominio Público Municipal ha suscrito lo siguiente:

A la vista del anteproyecto de ordenanza remitido, desde este Servicio se presta su conformidad al mismo, sin que se encuentren sugerencias u objeciones a realizar.

-Servicio de Parques y Jardines:

Revisado el borrador adjunto, se remite las correcciones observadas por éste Servicio de Parques y Jardines, para su inclusión en el mismo. Se adjunta como "Fichero auxiliar" el borrador en formato Word con las correcciones realizadas en color "Rojo"

El técnico que suscribe considera aceptar dichas apreciaciones:

CAPITULO II.- INSTALACIONES DE SERVICIOS EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 7.- Modalidades de instalaciones.

a) "Instalaciones ordinarias

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	09/06/2025	ACCVCA-120	83932850472220967586 992549157000968980

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kj 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: m1Z9 eim1 UXzK UKPb 9PjJ SocU EH=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

(...) 3º (respecto de servicios entubados)

Se añade al final:

(...) En zonas ajardinadas las conducciones de servicio deberán discurrir preferentemente por zonas de andenes o paseos, debiendo adoptarse las medidas de protección oportunas del sistema radicular del arbolado.

Artículo 9.- Situación, profundidades, distancias mínimas entre instalaciones y distribución de las instalaciones.

b) Distancias

Se añade el punto 4º.

(...) 4. No se situará ninguna canalización a una distancia inferior a 0.5 metros del arbolado viario, y en todo caso fuera del ámbito del alcorque.

En zonas ajardinadas, la distancia de cualquier servicio al arbolado existente no podrá ser inferior a 1,5 metros.

En los entornos de arbolado o palmera monumental se deberá contemplar la regulación establecida en la Ley 4/2006 de 19 de mayo de Patrimonio Arbóreo Monumental

No obstante, todo lo anterior, si durante la ejecución de los trabajos se viese afectado alguna raíz superior a 3 cm de diámetro, se deberá contactar con el Servicio de Parques y Jardines a los efectos de concretar las medidas de protección o corrección a adoptar.”

CAPÍTULO III.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA.

Artículo 12.- Condiciones previas a la ejecución de la obra.

Se añade lo resaltado en negrita.

(...) 4º.- El replanteo de la obra, como paso previo y obligatorio al inicio de los trabajos, sobre el terreno de la obra ejecutar, con arreglo a estas condiciones:

- El director de obra comunicará la fecha de replanteo a la Oficina de Coordinación de Obras de Valencia (OCOVAL) con 48 horas de antelación, al inicio de la obra, con el fin de que sus técnicos puedan acudir, en su caso, así como requerir la presencia de los técnicos municipales especializados de los posibles servicios afectados (Servicio de Parques y Jardines, etc...).

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	09/06/2025	ACCVCA-120	83932850472220967586 992549157000968980

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: m1Z9 eim1 UXzK UKPb 9PjJ SocU EHe=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Artículo 14.- Condiciones de apertura de zanja.

“(…) 2º.- Vaciado de zanjas:

Se añade/suprime lo resaltado en negrita.

(…)

El material producto de demoliciones y excavaciones, no podrá ser depositado en la vía pública, alcorques o espacios ajardinados en los jardines, que deberán ser depositados directamente en contenedores o sacas, dispuestos expresamente, y entregados a un gestor autorizado para su tratamiento, salvo que excepcionalmente y de manera justificada sean expresamente autorizados.

Artículo 15.- Condiciones generales de ocupación de la vía pública.

Se añade/suprime lo resaltado en negrita.

“(…) 2º.- Protección de la vegetación ornamental arbolado y del mobiliario urbano

1. El titular de la licencia deberá realizar las obras de protección, mantenimiento y reposición del arbolado y de las plantaciones que puedan ser afectadas. En las zonas ajardinadas, la distancia mínima que hay que respetar entre el borde de la zanja y el arbolado se adecuará a lo dispuesto por el Ayuntamiento y a las condiciones particulares de cada Licencia. Asimismo, se deberán mantener los espacios libres afectados, siendo responsabilidad del titular de la licencia el riego de la vegetación los árboles en aquellos casos en los que la obra afecte a la red de riego y no permita su normal funcionamiento.

Artículo 18.- Obligaciones de reposición de firmes y pavimentos.

Se sustituye el punto 4º, pasando al 5º, por lo siguiente:

“(…) 4.- Reposición en Jardines

En cualquier caso, tanto la vegetación afectada, como arbolado o arbustos, así como cualquier elemento de obra civil o mobiliario afectado por las obras, se repondrá en idénticas condiciones a las iniciales al finalizar las mismas. En caso de arbolado (trasplante, apeo, etc.), deberá solicitarse previamente la consiguiente autorización municipal, en virtud de lo explicitado en las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de Valencia.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	09/06/2025	ACCVCA-120	83932850472220967586 992549157000968980

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kj 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: m1Z9 eim1 UXzK UKPb 9PjJ SocU EH=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Cuando las obras afecten a macizos ajardinados las tierras extraídas se depositarán en contenedores expresamente preparados para ello, separando los primeros 25 cm. del suelo del resto, efectuando posteriormente el relleno en la misma disposición compactando convenientemente. (...)”

Artículo 19.- Finalización de la obra.

Se añade/suprime lo resaltado en negrita.

1.- El titular de la licencia comunicará la finalización de la obra a la Oficina de Coordinación de Obras de Valencia (OCOVAL) quién a su vez lo comunicará a los servicios municipales afectados servicio municipal competente...”

Artículo 25.- Tramitación de la licencia.

Se añade punto 5ª.

4º.- Examen de la adecuación técnica y legal de la solicitud. Informes técnico y jurídico. Propuesta de resolución.

(...) b) Informes de otros Servicios

(...) 5. Servicio de Parques y Jardines. Cuando se afecta a arbolado o zona ajardinada, en aplicación de la Ordenanza Municipal de Parques y Jardines.

Artículo 31.- Infracciones leves.

Se suprime lo tachado

(...) w) Ocupar los alcorques. Llevar a cabo la ejecución de las obras a una distancia menor a la establecida 1 metro respecto del arbolado. Afección a la vegetación sin conocimiento del Servicio de Parques y Jardines de Jardinería y Paisaje. Incumplimiento de las indicaciones del Servicio de Parques y Jardines de Jardinería y Paisaje.

-Servicio de Innovación:

Con relación al citado informe, se considera que:

El art. 2 in fine del proyecto de ordenanza, relativo al ámbito objetivo de aplicación de ésta, contempla las obras municipales y de titularidad pública con el régimen específico derivado de los “pliegos de condiciones” respectivos, aplicando supletoriamente la propia ordenanza y demás normativa de aplicación.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	09/06/2025	ACCVCA-120	83932850472220967586 992549157000968980

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kj 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: m1Z9 eim1 UXzK UKPb 9PJj SocU EHn=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Por su parte, la Ordenanza Municipal reguladora del Sandbox Urbano de Valencia, en su “Exposición de Motivos” dice que:

“(…) Si elevamos la mirada en el ámbito europeo, la nueva Agenda Europea de Innovación, aprobada el 5 de julio de 2022, pretende situar a Europa a la vanguardia de la nueva oleada de innovación tecnológica y de empresas emergentes. Para conseguirlo, la nueva Agenda Europea de Innovación establece un conjunto de retos e iniciativas emblemáticas como la titulada “innovación de tecnología profunda a través de espacios de experimentación y contratación pública” (…)

Y, que:

(…) La Ley 17/2022, de 5 de septiembre, de modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, establece en su artículo 2.f) el compromiso de promover la innovación pública, entendida como aquella innovación protagonizada por el sector público y en particular, la capacidad de experimentar en política pública, diseñar intervenciones basadas en evidencias – especialmente científicas –, regular atendiendo al impacto normativo en innovación, desarrollar bancos de pruebas y desplegar una contratación pública comprometida con la incorporación de soluciones innovadoras y de I + D.

En todo caso, se trate o no de contratación pública, haya o no pliegos de condiciones, por analogía administrativa, es evidente que “las actuaciones de colaboración municipal para actividades consideradas de interés público general desarrolladas con fines íntegramente de carácter investigador o innovador…” pueden incluirse en lo dispuesto en el citado art. 2 in fine del proyecto de ordenanza al contemplar “obras municipales y de titularidad pública” y, en consecuencia, aplicárseles un régimen específico.

Además, la tramitación de las licencias seguida por el servicio competente a través de la Oficina de Coordinación de Obras de Valencia (OCOVAL) se lleva a efecto con absoluta celeridad y eficiencia, sin olvidar la regulación de aquellas actuaciones que se pueden tramitar con el carácter de urgentes, contenida en el artículo 10.d) del proyecto de ordenanza.

Como conclusión, no se considera necesario introducir modificaciones en el proyecto de “ordenanza de obras en el dominio público municipal para la instalación de servicios públicos” con relación a la “preferencia” en la tramitación de los proyectos de Sandbox o tramitación “urgente” informados por la Concejalía de Innovación, Tecnología, Agenda Digital y Captación de inversiones”.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	09/06/2025	ACCVCA-120	83932850472220967586 992549157000968980

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kj 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: m1Z9 eim1 UXzK UKPb 9PJj SocU EHe=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Con relación al informe del Servicio de Fiestas y Tradiciones, se considera que:

El art. 13. 4º del proyecto normativo, relativo a las “Condiciones generales de la ejecución de la obra” establece que:

“(…) 4ª.- El Servicio municipal competente, por razones de interés público, podrá introducir, durante la ejecución de los trabajos, modificaciones al plan de las obras, tanto si afectan al calendario o al horario, como a los turnos de trabajo o a la maquinaria a emplear.

La Junta de Gobierno Local aprobará, mediante la publicación de un Bando, las directrices generales de movilidad, autorización de instalaciones y ocupación del dominio público durante la celebración de las Fallas, Semana Santa y cualesquiera eventos o festividades que requieran medidas específicas relativas a la ocupación del dominio público municipal. (…)

Por lo expuesto, se considera innecesario la introducción del n.º 6 propuesto por el Servicio de Fiestas y Tradiciones respecto de las “Condiciones generales de la ejecución de la obra” contenidas en el artículo 13 del proyecto de ordenanza, por cuanto las precisiones y detalles a que se refiere la enmienda son fijados por cada “bando”, no siendo preciso su inclusión en la norma general, la cual permite incluir, además “...Semana Santa y cualesquiera eventos o festividades que requieran medidas específicas relativas a la ocupación del dominio público municipal”

En cuanto al Servicio de Ciclo Integral del Agua y Servicio de Arquitectura y S.C.T. no han emitido informe en el plazo concedido al proyecto de Ordenanza de obras en el dominio público municipal para la instalación de servicios públicos.

Es cuanto cabe informar a los efectos oportunos,

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	09/06/2025	ACCVCA-120	83932850472220967586 992549157000968980

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: pvv8 hFbe m14j 2Gn3 rub3 qad/ kgc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Exp. 3401-2025-0186

Ordenanza de obras en el dominio público municipal para la instalación de servicios públicos

INFORME

En cumplimiento del art. 12.1.a) del Reglamento Orgánico y Funcional de la Asesoría Jurídica se emite Informe, de carácter preceptivo, al proyecto de Ordenanza de obras en el dominio público municipal0 para la instalación de servicios públicos, conforme al texto remitido a esta Asesoría Jurídica, con fecha 17 de junio de 2024.

A la vista del contenido, se emite al respecto las siguientes consideraciones.

EN CUANTO A LA TRAMITACIÓN

El expediente incorpora la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, con el contenido preceptivo. No contiene una valoración del impacto de unidad de mercado conforme a los principios recogidos en la ley 20/2013, en los términos que precisa su art. 14.4, dado el carácter no básico de dicho precepto, y su aplicación exclusiva a la Administración General del Estado y al sector público estatal (DF Cuarta).

La propuesta de Acuerdo, en su Hecho Sexto, explicita, por referencia a la MAIN, que el proyecto de norma que se informa, contempla los principios de buena regulación que exige el art. 129 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común. Estos principios también son considerados en el Preámbulo de la norma, como exige dicho precepto.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
LLETRAT/DA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL - LLETRATS/DES ASSESSORS/ES	DAVID MASCARELL FURIO	21/07/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	24709562203207252148 31214248841245367827 61846108

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kj 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: pvv8 hFbe m14j 2Gn3 rub3 qad/ kgc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

El periodo de consulta pública previa estuvo abierto entre el 15/04/2025 y 16/05/2025, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los artículos 107 y 108.1 del Reglamento Orgánico del Pleno. Según el informe emitido en fecha 22 de mayo de 2025 por la jefe del Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura, sobre el resultado de la consulta pública, se ha recibido una alegación que se ha desestimado por los motivos expuestos en el citado informe.

Se ha solicitado informe a diferentes Servicios en atención a la materia que se regula y a la posible incidencia en los mismos. Obra en el expediente algunos de los informes requeridos en el plazo concedido a los servicios municipales que a continuación se detalla:

Informe Servicio de Ocupación del Dominio Público Municipal.

Informe del Servicio de Parques y Jardines.

Servicio de Innovación.

Servicio de Fiestas y Tradiciones.

Con posterioridad, se ha remitido en fecha 8 de julio de 2025 el informe emitido por el Servicio Central del Procedimiento Sancionador de la misma fecha el cual pone reparos al texto remitido en su regulación relativa a infracciones y sanciones, debiéndose incorporar al texto definitivo las consideraciones realizadas en el citado informe.

Asimismo, tras la lectura del proyecto de Ordenanza, se observa que se realizan previsiones en relación a la ejecución de obras de derribo y obras de edificación de

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
LLETRAT/DA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL - LLETRATS/DES ASSESSORS/ES	DAVID MASCARELL FURIO	21/07/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	24709562203207252148 31214248841245367827 61846108

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kj 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: pvv8 hFbe m14j 2Gn3 rub3 qad/ kgc=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

nueva planta, o regulaciones relativas al alcantarillado, razón por la cual se considera necesario solicitar informe a los siguientes Servicios municipales:

Servicio de Disciplina Urbanística.

Servicio de Licencias Urbanísticas.

Servicios de Licencias de Actividad.

Servicio de Centro Histórico.

Ciclo Integral del Agua.

Se ha emitido el informe de Impacto de Género del proyecto, con intervención del Servicio de Igualdad, incluyendo la aplicación del Reglamento municipal para el uso no sexista del lenguaje.

Dado el carácter normativo de la Ordenanza, requiere la aprobación por el Pleno, previa aprobación del Proyecto por la Junta de Gobierno Local (art. 127.1.a. LBRL), siguiendo el procedimiento de los arts. 107 ss. del Reglamento del Pleno del Ayuntamiento de València.

EN CUANTO AL CONTENIDO

En el artículo 7 b) 1º, en su último párrafo, resulta más oportuna la siguiente redacción:

"No obstante, los tendidos aéreos y cableados existentes con anterioridad a la prohibición de su instalación no permitirán al Ayuntamiento obligar a su retirada, atendiendo al principio de seguridad jurídica".

3 de 4

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
LLETRAT/DA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL - LLETRATS/DES ASSESSORS/ES	DAVID MASCARELL FURIO	21/07/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	24709562203207252148 31214248841245367827 61846108

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: pvv8 hFbe m14j 2Gn3 rub3 qad/ kgc=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

El artículo 19.2 deberá ser revisado dado que resulta a priori excesivo el establecer un plazo general de garantía y por vicios ocultos de 15 años, máxime cuando no se trata de un contratista de la Administración. Asimismo, entendemos que el disponer un plazo de inferior con carácter general, como podía ser el de 5 años (u otro que se determine), no supondría merma de garantía ya que el titular de la instalación sigue siendo responsable en los términos establecidos en el artículo 10 de la ordenanza, y se podría establecer como caso excepcional el plazo de 15 años para supuestos justificados. Asimismo, parece más razonable hablar de un plazo general de “garantía” sin hacer mención a los vicios ocultos, atendiendo a que nos encontramos regulando obras en dominio público municipal.

El artículo 25.3 establece con carácter general que la devolución del depósito no se producirá hasta transcurrido cinco años de la finalización de la obra. Debe señalarse al respecto que pude existir determinados casos en que dado el volumen de la obra o su complejidad, resulte conveniente establecer un plazo amplio, pero establecer un plazo general de 5 años, cuando la anterior ordenanza lo establecía de un año, no parece justificado. Cabe entender que la propuesta de ampliar el plazo de la devolución del depósito debe venir motivada por problemas que haya existido en la gestión, pero tan amplio plazo no parece razonable ni justificado. Se propone que se establezca un plazo general de 1 año, como se establecía en la anterior ordenanza, pudiéndose éste ampliar hasta un máximo de 5 años cuando las características de las obras así lo aconsejen, lo cual deberá ser motivado.

En relación a la Sección 4ª donde se regula el régimen sancionador, se deberán atender las valoraciones realizadas por el Servicio Central del Procedimiento Sancionador de 8 de julio de 2025.

4 de 4

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
LLETRAT/DA ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL - LLETRATS/DES ASSESSORS/ES	DAVID MASCARELL FURIO	21/07/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	24709562203207252148 31214248841245367827 61846108

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



INFORME SOBRE LA ORDENANZA DE OBRAS EN EL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

PLANTEAMIENTO

El artículo 4.1.a) de la Ley de 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) reconoce la potestad reglamentaria de las Entidades Locales y esa potestad reglamentaria se materializa en la elaboración y aprobación de Ordenanzas y Reglamentos, siendo el procedimiento para su aprobación el que se regula en el art. 49 de la citada Ley. Igualmente las Entidades Locales tienen atribuida la potestad sancionadora (art. 4.1.f) de la LRBRL).

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 25 regula que "1. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

El artículo 27 del mismo cuerpo legal nos indica que "1. Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril."

Por lo que las Entidades Locales, podrán, como así regula el Título XI de la LRBRL, tipificar infracciones y sanciones en determinadas materias, que son las reguladas en el artículo 139 de la LRBRL, así podrán tipificar infracciones y sanciones en materias de su competencia, siempre que permitan la ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios público, y siempre en defecto de normativa sectorial específica, pero para ello deberán respetarse los criterios que se recogen en los artículos 140 y 141 de la propia LRBRL, que nos indican la clasificación en que deben encajarse las infracciones, y los límites de las sanciones económicas que se pueden exigir, salvo previsión legal distinta.

El artículo 140 LRBRL contiene las pautas que deben seguirse para que los ayuntamientos puedan regular las infracciones y sanciones, describiendo una serie de conductas que serán susceptibles de ser consideradas infracciones administrativas y la calificación de esas conductas como infracciones muy graves, graves y leves a partir del criterio de "intensidad" de la perturbación que provoque dicha conducta, y el artículo 141 regula al parecer, que las sanciones que se pueden imponer por parte de los entes locales serán únicamente "sanciones de multa", es decir, solo "económicas".

Combinada, pues toda la legislación aplicable, resulta que las infracciones y sanciones que pueden regularse por ordenanza no pueden ser sanciones "ex novo" al menos que no exista "normativa sectorial específica".

En materia de infracciones y sanciones administrativas, debemos estar a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, la cual en su artículo 27 define las infracciones administrativas como "vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley", por lo que

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV.CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR	JUAN IZQUIERDO FOS	08/07/2025	ACCVCA-120	14523779192403064219 0954217639190134096

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kj 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: JJm 9n3+ 0LJz oygP lh6V pA0Y I6w=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

para que se produzca una infracción es necesario que dicha conducta, acto u omisión esté tipificada como tal en una norma previa, norma que será la "legislación sectorial específica" y que regulara la **conducta** que será susceptible de ser considerada o no, infracción.

En la exposición de motivos de la Ordenanza de Obras en el dominio público municipal para la instalación de servicio públicos, se especifica que la misma *"se dicta en desarrollo del Texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, sin perjuicio de los preceptos que puedan resultar de aplicación de la Ley 3/2004, de 30 de junio, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación en la Comunitat Valenciana (en adelante LOCE Valencia), así como cualquier otra disposición legal y reglamentaria sectorial de aplicación en la redacción actual dada a dichos preceptos, tales como la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio y el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, Decreto 17 de junio de 1955. Siendo también de aplicación para lo no previsto en ellas las disposiciones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas"*.

Por lo tanto, ya desde el mismo nombre de la ordenanza "de obras en vía pública", como de la exposición de motivos, podemos apreciar que serían varias las normativas sectoriales implicadas y que van a afectar a la potestad sancionadora, así por ejemplo tendremos la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio (LOTUP), en cuanto a las obras, así como la Ley 3/2004, de 30 de junio, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación en la Comunitat Valenciana, pero también deberemos estar a la legislación aplicables en cuanto a la *"ocupación de dominio público"* –sea bien, la Ley de Patrimonio, Ley 33/2003, de 3 de noviembre, o bien la LRBL-, pero además de la lectura de algunas infracciones descritas en la Ordenanza, incluso podría ser aplicable otras leyes, como serían las leyes relativas a la contaminación acústica (Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido o la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica.)

En este punto, solo podemos afirmar, que en tanto en cuanto cada una de las infracciones descritas en los artículos 31, 32, y 33 de la ordenanza examinada, se encuadre en una u *otra "normativa sectorial específica"* así será el régimen aplicable a la misma, siendo esto de relevancia, puesto que ello nos va a determinar, por ejemplo los "plazos de prescripción", que en la Ordenanza examinada se encuentran en el artículo 34, el cual es copia literal del artículo 270 del a LOTUP, pero, como ya hemos hecho constar, no a todas las infracciones descritas en los artículos mencionados les será aplicable la ley de cobertura citada, y por tanto esos plazos de "prescripción" serán distintos.

Igualmente, no parece muy apropiado, hacer constar en la ordenanza una remisión a la tramitación del procedimiento sancionador según la normativa básica, pues aparte, que como ya hemos explicado, cada infracción tendrá su encuadre en una legislación sectorial específica, y esta podrá plantear un plazo de tramitación distinto - *por ejemplo en la LOTUP el plazo es de seis meses" –art. 276-, la normativa básica la constituye el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el cual en su art. 2 regula *"El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma*

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV.CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR	JUAN IZQUIERDO FOS	08/07/2025	ACCVCA-120	14523779192403064219 0954217639190134096

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: JJm 9m3+ 0LJz oygP lh6V pA0Y I6w=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

reguladora del correspondiente procedimiento”, pero “3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses”.

No parece tampoco muy adecuado encuadrar la “pérdida de la homologación” a en la Sección 4ª. Denominada “Régimen Sancionador”, y ello porque si acudimos al artículo 141 de la LRBRL, resulta que las sanciones que se pueden imponer por parte de las entidades locales, serán únicamente “sanciones de multa” es decir sanciones pecuniarias.

CONCLUSIÓN: No podemos realizar un informe favorable en relación con la Sección 4ª. Régimen Sancionador, de la Ordenanza de Obras en el dominio público municipal para la instalación de servicio públicos, por los motivos que hemos expuesto en el cuerpo de este escrito, haciendo hincapié en que es la ley “específica” sectorial la que nos va a determinar el régimen aplicable, por lo que no se puede regular disposiciones generales en cuanto a la tramitación del procedimiento sancionador, ni en cuanto a la “prescripción” o a la “caducidad”, puesto que ello dependerá de la conducta que se infrinja y por tanto de la ley sectorial específica que sea aplicable y que regule dicha conducta.

Hemos de destacar también la proliferación de infracciones descritas en los artículos 31, 32 y 33 de la Ordenanza examinada, más allá de las incongruencias encontradas entre la infracción descrita y el texto de la ordenanza, así como la repetición de alguna conducta considerada como infracción en apartados distintos del mismo artículo.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV.CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR	JUAN IZQUIERDO FOS	08/07/2025	ACCVCA-120	14523779192403064219 0954217639190134096

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

OTCCE

SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

Oficina Tècnica de Control de la Conservació de l'Edificació

Expedient: E-03401-2025-000186

Interessat: SERVICIO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS

Assumpte: ANTEPROYECTO DE ORDENANZA DE OBRAS EN EL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Visto el pase que antecede y revisada la documentación aportada por el servicio de obras y mantenimiento de infraestructuras relativo al anteproyecto de Ordenanza de obras en el dominio público municipal para la instalación de servicios públicos, se informa:

Referente al artículo 7. Modalidades de instalaciones. Apartado b) Instalaciones especiales. Punto 2º.- Derribos de edificios.

Párrafo: *'En caso de que los edificios a derribar tuviesen cables anclados a las fachadas, estos deberán ser desviados, para lo cual se ejecutarán las canalizaciones subterráneas necesarias'.*

En edificios declarados en amenaza de ruina inminente, la ejecución de canalizaciones subterráneas para desviar cables anclados a fachada supone una dificultad técnica, retrasos e incremento de costes en actuaciones donde es urgente la demolición por motivos de seguridad. Por lo cual, se propone completar el párrafo señalado de la forma siguiente:

'En caso de que los edificios a derribar tuviesen cables anclados a las fachadas, estos deberán ser desviados, para lo cual se ejecutarán las canalizaciones subterráneas necesarias. Salvo que se trate de edificios declarados en amenaza de ruina inminente en los que, por motivos de seguridad, no puede demorarse la ejecución del derribo. En estos casos, los cables podrán quedar sostenidos mediante postes ubicados en el interior del solar resultante de la demolición'.

En el resto de demoliciones, a ejecutar por licencia de demolición o declaración responsable para ejecutar obras de demolición, entendemos que se podría considerar la posibilidad de que tales canalizaciones se realicen en el momento de ejecutar las obras de nueva planta, dado que en los derribos no se contemplan actuaciones por debajo de la cota cero. Al igual que en el caso anterior, los cables quedarían sostenidos mediante postes ubicados en el interior del solar resultante de la demolición.

Párrafo: *'Los costes derivados de estas modificaciones serán satisfechos según determine la legislación sectorial del servicio afectado, o en su caso, por el titular del derribo'.*

Si se remite a la legislación sectorial para determinar quién asume el coste de los desvíos enterrados se propone eliminar la parte final: *"..., o, en su caso, por el titular del derribo"* ya que genera confusión dado que no especifica a que casos se refiere.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO - OFI.TEC. CONTROL I CONSERV D'EDIFICACIO	VICENTE FOS CLAVER	05/08/2025	ACCVCA-120	32296442328990184708 586612360458014868
CAP SERVICI P.A. - SERV. DE DISCIPLINA URBANISTICA	MARIA MONTORO PONS	05/08/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	24380960983232259557 03518521670648981984 07907337

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRAS I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRAS I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166

Id. document: cSpl 1+kj 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: tozm +PLe TE+r oI4X jzLY iTsT fZA=
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SERVICI DE GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC
Secció Tècnica de Gestió de Centre Històric

Id. document: cSpl 1+kj 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: MTWU Hdhh 1ybg 62xm 0Nll sGGR solU=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EXPT: EE-03401-2025-000186-00

INTERESADO: LA UNITAT ADMINISTRATIVA.03401-SERVICIO OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

ASUNTO: SOL. INFORME APROB. ORDENANZA REGULADORA DE OBRAS EN EL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA LA INST

A la vista de la solicitud de *informe al SERVICIO GESTION DEL CENTRO HISTORICO para que emita el mismo en el plazo de 10 días de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, SE INFORMA:*

PREVIO

- I. El área formada por Ciutat Vella y los ensanches constituye la denominada Área Central, que junto al Núcleo Original del ensanche del Cabanyal, configuran el área total declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico, por Decreto 57/1993, de 3 de mayo, del Gobierno Valenciano
- II. El ámbito de este informe es el PEP CIUTAT VELLA, una zona perteneciente al Área Central del Conjunto Histórico de València declarado B.I.C
- III. Planeamiento en vigor: PEP CIUTAT VELLA y CATALOGO DE PROTECCIONES, ámbito perteneciente al área central del Conjunto Histórico de València Acuerdo de APROBACIÓN DEFINITIVA por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia en fecha 13 de febrero de 2020 BOP 26/02/2020. CE BOP 12/07/2024
- IV. Documento revisado: ORDENANZA DE OBRAS EN EL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. Fecha de aportación PIAE 17/06/2025

INFORME

El documento referenciado establece las condiciones por las que deben regirse las obras para la instalación de los servicios públicos y dispone que dichas instalaciones en el ámbito del suelo urbano se canalicen subterráneamente, quedando expresamente prohibido el tendido de redes aéreas y los posados a fachadas, en la línea de lo establecido en las NNUU del PEP CIUTAT VELLA, por lo que se informa FAVORABLEMENTE. No obstante, es necesario precisar:

- I. Según se establece en el documento de revisión arriba señalado el objeto de la ordenanza *es regular, dentro del ámbito municipal, las condiciones normativas y técnicas a las que deben sujetarse las obras necesarias para la instalación de servicios públicos en el dominio público de la ciudad de Valencia, así como, la coordinación de dichas obras y las condiciones de ocupación de dicho dominio público, su protección y mantenimiento y el régimen sancionador para los casos de incumplimiento de la normativa de aplicación.* Por otra parte, según se indica la ordenanza es de aplicación a:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO MITJANA - SECC. TECNICA DE GESTIO DE CENTRE HIS.	CARLOS VILLARINO TAMAME	01/08/2025	ACCVCA-120	12832793842669472987 9639363048644058020

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRAS I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRAS I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SERVICI DE GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC
Secció Tècnica de Gestió de Centre Històric

Id. document: cSpl 1+kj 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: MTWU Hdhh 1ybg 62xm 0Nll sGGR solU=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

a) Las obras necesarias para la instalación, reparación, modificación y mantenimiento de los servicios públicos de suministro de agua y conducciones de desagüe al alcantarillado, energía eléctrica, gas y telecomunicaciones realizadas en dominio público municipal. b) Las ocupaciones del dominio público municipal requeridas para la realización de las obras objeto de esta Ordenanza, así como para la protección y el mantenimiento de dichas instalaciones.

En base a ello, las instalaciones necesarias para telecomunicaciones (antenas de telecomunicación y dispositivos similares que generen impacto en la imagen urbana, así como las instalaciones necesarias para los suministros, generación y consumo eléctrico (armarios o cualquier otro tipo de mobiliario) SON CONSTRUCCIONES QUE PUEDEN PERTURBAR LA IMAGEN DE CIUTAT VELLA, incluidos los rótulos, señales, publicidad exterior... No así, las de carácter exclusivamente subterráneo. POR LO TANTO, ESTAS ACTUACIONES QUE PUEDAN PERTURBAR LA PERCEPCIÓN UBICADAS EN EL ÁMBITO DEL PEP CIUTAT VELLA PRECISAN DE DICTAMEN FAVORABLE DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PATRIMONIO antes de que la documentación técnica o proyecto se apruebe por los órganos municipales correspondientes. Art. 8.7.7.b NN UU PEP CIUTAT VELLA. Asimismo, cuando no exista en el mercado pavimentación a reponer de iguales características a las existentes, los diferentes cambios parciales que puedan producirse deben estudiarse de forma global, no incurriendo en diferentes criterios. Deducible del Art- 8. 4.2. IV. 1 NNUU PEP CIUTAT VELLA.

- II. Al situarse Ciutat Vella en ÀREA DE VIGILÀNCIA ARQUEOLÒGICA –AVA 01-, supone que la concesión de cualquier tipo de licencia urbanística o autorización administrativa que afecte al subsuelo ubicado en el ámbito del PEP Ciutat Vella requerirá informe previo de la Conselleria competente en materia de cultura

OBSERVACIONES. Se adjunta plano del ámbito del PEP CIUTAT VELLA

Lo que manifiesta a los efectos oportunos

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO MITJANA - SECC. TECNICA DE GESTIO DE CENTRE HIS.	CARLOS VILLARINO TAMAME	01/08/2025	ACCVCA-120	12832793842669472987 9639363048644058020

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SERVICI DE GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC
Secció Tècnica de Gestió de Centre Històric


Id. document: cSpl 1+kj 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: MTWU Hdhh 1ybg 62xm 0NII sGGR solU=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

NOTA. Plano ámbito PEP CIUTAT VELLA



Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SECCIO MITJANA - SECC. TECNICA DE GESTIO DE CENTRE HIS.	CARLOS VILLARINO TAMAME	01/08/2025	ACCVCA-120	12832793842669472987 9639363048644058020

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA



Id. document: cSpl 1+kj 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. Document: Uxnm dIII P2zR IGuv xr2t rJlv 8aM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

SECCIÓN DE AGUAS

EXPEDIENTE: 03401 / 2025 / 186

ASUNTO: INFORME APROB. ORDENANZA REGULADORA DE OBRAS EN EL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL

INTERESADO: SERVICIO OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Vista la documentación técnica remitida por el Servicio de Obras de Infraestructura relativa a la aprobación del anteproyecto de Ordenanza de obras en el dominio público municipal para la instalación de servicios públicos, los ingenieros que suscriben consideran informar única y exclusivamente dentro de la competencia técnica del abastecimiento municipal de aguas, lo siguiente:

Se adjunta el informe realizado y firmado por Andross Pérez Lleó, en la Dirección de Operaciones de EMIVASA, en fecha 07/08/2025, ratificado en su conjunto por esta Sección de Aguas.

Alegamos sobre los siguientes apartados de dicha ordenanza.

- 1- Art 6- Diferencia entre la definición de cala o cata y zanja ya que yendo a la literalidad de las mismas se necesitaría un tipo de trámite por tener que reponer una pieza completa de tubo de abastecimiento que viene de fábrica con 6m y otra recomposición de canalización que requiera el mismo tubo recortado en un metro no necesitara el anterior trámite, cumpliendo así con los 5m indicados en la definición de cala, teniendo ambas actuaciones el mismo origen y finalidad.
Se solicita la modificación de la limitación de las calas hasta los 6m que es la longitud de una pieza de tubo de abastecimiento, pudiendo actuar así como avería y urgencia según el artículo 10 d).
- 2- Art 9- Distancia entre instalaciones. Los 50cm propuesto en la vertical del saneamiento dadas las características en la ciudad en infinidad de ocasiones no es posible por las cotas a las que se sitúa el servicio del saneamiento.
- 3- Art 18- En cuanto a la Reposición de firmes, hacemos una llamada por las exigencias ya que estas suponen un incremento muy llamativo en los costes de las obras, dejando así la financiación municipal del abastecimiento muy afectada, con la consiguiente disminución de ejecución de obras de este Servicio del Ciclo Integral del Agua.

Para que así conste,

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC MITJA - UNITAT TÈCNICA NORD	ELENA SAEZ MILLAN	07/08/2025	ACCVCA-120	13912595619980159856 9681346166237414781
CAP SECCIO (TD) - SECC. AIGUES	GERMAN LUIS RODRIGUEZ FONTANA	07/08/2025	ACCVCA-120	12561469743683069108 1346633228419931051

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRAS I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRAS I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



El presente documento presenta las alegaciones desde el punto de vista de la gestión del abastecimiento de agua en la ciudad de Valencia a la proposición de Ordenanza sobre Ejecución de Obras en el Dominio Público Municipal:

Sobre el Artículo 6.- Definiciones básicas

Texto original

1. “Cala o cata

Aperturas que se realicen en el pavimento de calzadas y aceras, cuya anchura sea inferior a 1.5 metros y su longitud no supere los 5 m y que están motivadas por las averías que se producen en las conducciones subterráneas y también las que se efectúen para localizar otras conducciones que pueda interferir en la instalación de una nueva canalización o en la renovación de algún tramo.”

Alegación:

La longitud normalizada de los tubos de abastecimiento de agua es de 4 y 6 metros, en función del material de los mismos. Una modalidad habitual de reparación definitiva en el mantenimiento de la red de tuberías consiste en la sustitución de un tubo entero. Por ello, se considera que por la posterior aplicación en materia de solicitud de permisos que conlleva el artículo 10 d) Averías y urgencias, y motivado por la necesidad de restablecimiento del servicio de agua con carácter urgente ante la incidencia de emergencia producida en el sistema, se debe reconsiderar la definición de cata para alcanzar la longitud máxima de 6 metros, necesaria para la citada sustitución de un tubo entero.

Texto propuesto

1. “Cala o cata

Aperturas que se realicen en el pavimento de calzadas y aceras, cuya anchura sea inferior a 1.5 metros y su longitud no supere los 6 m y que están motivadas por las averías que se producen en las conducciones subterráneas y también las que se efectúen para localizar otras conducciones que pueda interferir en la instalación de una nueva canalización o en la renovación de algún tramo.”

Sobre el Artículo 9.- Situación, profundidades, distancias mínimas entre instalaciones y distribución de las instalaciones.

Texto original

c) “Distancias

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



2. Las conducciones de agua se situarán en un plano superior a las de saneamiento, a una distancia no inferior a 50 cm.

 Alegación:

A priori, resulta de carácter preferencial el cumplimiento del presente artículo, sin embargo, en base a la experiencia en la gestión, dada la disposición existente de las infraestructuras del resto de servicios básicos, y en particular las redes de Saneamiento, no siempre existe una viabilidad técnica para el cumplimiento del mismo. Por eso se propone que se acometa tal y como cita la propuesta de artículo siempre y cuando sea posible ejecutar técnicamente la disposición propuesta.

Texto propuesto

c) **"Distancias"**

2. Las conducciones de agua se situarán, siempre que sea posible, en un plano superior a las de saneamiento, a una distancia no inferior a 50 cm.

 Sobre el Artículo 18.- Obligaciones de reposición de firmes y pavimentos.

Texto original

"2.- Reposición en calzada:

En los tramos de canalización que discurran por calzada o zona de estacionamiento, el paquete de firme se repondrá con los mismos espesores y materiales que el firme original, en caso de modificación del mismo deberá ser de iguales o superiores propiedades conforme al "CATÁLOGO DE FIRMES Y PAVIMENTOS DE LA CIUDAD DE VALENCIA".

Si la canalización no se pueda ejecutar a una profundidad igual o mayor que la suma de los espesores de la explanada + paquete de firme, y en todo caso si la profundidad de la clave del tubo es inferior a 60 cm, entonces necesariamente deberá formar parte del paquete de firme una losa de hormigón de al menos 20cm de espesor con HA-25/B/20/XC2 o superior y mallazo de reparto de 15x15x6. Dicha losa de hormigón tendrá un sobre ancho de al menos 20cm por cada lado de la zanja. Sobre dicha losa de hormigón apoyarán las capas de mezcla bituminosa o embaldosado correspondientes al paquete de firme existente en dicha calzada. El sobre ancho de 20cm del paquete de firme a cada lado de la zanja se cumplirá en todo caso, independientemente de la necesidad o no de la losa de hormigón.

Queda expresamente prohibido para reposiciones definitivas de la capa de rodadura el uso de aglomerado en frío.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kj 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Durante el extendido del riego de adherencia, la dotación de emulsión bituminosa no será inferior en ningún caso a 250g/m², y se deberá prestar especial atención durante el extendido en las juntas verticales de unión con el pavimento existente.

En calzadas de pavimento de adoquín o baldosas, se afectarán baldosas enteras, reponiendo siempre un sobre ancho mínimo de 20cm a cada lado con baldosa nueva.

En caso de pavimentos continuos (en zanjas oblicuas al sentido de circulación) y de afección a carriles de circulación o carril bici, se deberá reponer la capa de rodadura al menos en todo el ancho de cada uno de los carriles afectados por la zanja (figuras 1, 2 y 3 del Anejo III "Reposición de pavimentos en vía pública. Planos") En el caso de pavimentos continuos (en zanjas paralelas al sentido de circulación) y de afección a carriles de circulación o carril bici, y por lo tanto excluyendo los aparcamientos, se deberá reponer la capa de rodadura al menos en todo el ancho de cada uno de los carriles afectados por la zanja (figuras 4 y 5 del Anejo III "Reposición de pavimentos en vía pública. Planos").

En calzadas de pavimento de hormigón en masa y hormigón impreso las reposiciones se deberán hacer por losas completas. Se entiende por losa la superficie comprendida entre juntas longitudinales y transversales de trabajo, dilatación o contracción. El pavimento de la reposición tendrá los materiales característicos del que había construido antes.

Para las diferentes disposiciones de la canalización, oblicua, paralela o perpendicular se tendrá lo reflejado en las figuras 1, 2, 3, 4 y 5 del Anejo III "Reposición de pavimentos en vía pública. Planos") canalización o en la renovación de algún tramo."

3.- Reposición en acera:

Para la reposición del tramo de canalización que discurra por acera, de forma general se dispondrá de una base de HM-20/B/20/X0 de espesor mínimo de 20cm, no obstante en aquellas aceras o tramos que por determinadas circunstancias soporten tráfico rodado por la existencia de vados de vehículos, accesos de vehículos de emergencia, etc., y si la profundidad de la clave del tubo es inferior a 60cm, será preceptiva la disposición de una base de hormigón con un sobre ancho de al menos 20cm por cada lado de la zanja de al menos 20cm de espesor con HA-25/B/20/XC2 o superior y mallazo de reparto de 15x15x6.

En aceras en las que la ejecución y reposición de la zanja afecte a un ancho mayor o igual al 50% del que mida la acera afectada, el Ayuntamiento podrá requerir la reposición del tramo de acera afectado en todo su ancho mediante baldosa hidráulica lisa negra de 20x20cm, excepto en aceras con pavimentos de mayor valor económico, histórico o artístico, en los que se repondrá con el mismo tipo de pavimento existente.

En el caso de aceras de pavimento continuo se repondrá con el mismo tipo de pavimento.

Como normal general, y en aceras en las que la ejecución y reposición de la zanja afecte a un ancho menor al 50% del que mida la acera afectada, el pavimento a reponer será del mismo tipo, textura y color que el existente en urbanizaciones definitivas. Se repondrán baldosas enteras, no

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

quedando sin reponer ninguna unidad deteriorada por la obra, o adyacente a la misma, aunque no haya estado afectada directamente por los trabajos, siempre que no se trate de una acera deteriorada en su conjunto.

En caso de afección a carril bici de pavimento continuo en acera, se deberá reponer la capa de rodadura al menos en todo el ancho de cada uno de los carriles del carril bici afectados por la zanja.

Cuando no exista en el mercado baldosas de iguales características a las existentes por ser un modelo en desuso, el Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura indicará el modelo a emplear.

En zanjas perpendiculares al bordillo se afectarán baldosas enteras. No quedará sin reponer ninguna unidad deteriorada por la obra, o adyacente a la misma, aunque no haya estado afectada directamente por los trabajos, siempre que no se trate de una acera deteriorada en su conjunto.

En zanjas oblicuas al bordillo, se repondrá todo el ancho del tramo de acera afectado por la zanja en el caso de pavimentos continuos, tanto para acera peatonal como para carril bici en acera, según refleja la figura 6 del del Anejo III "Reposición de pavimentos en vía pública. Planos. En caso de pavimentos discontinuos será de aplicación en aceras de un ancho menor de 1,5 m.

En caso de existir lucernarios, estos se tratarán de la misma forma, debiendo reponerse con piezas del mismo tipo, textura y color que el existente.

 Alegación:

Tanto en los casos de reposiciones en calzada como de reposiciones en acera, con la experiencia de más de 20 años en reposiciones en actuaciones de mantenimiento y de renovación de tuberías, se propone el uso generalizado de un HM-20/B/20/X0 con mallazo de reparto 15x15x6 para todos los casos, salvo casos de carácter excepcional.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la aplicación de dicho artículo en las reposiciones, aumentando de manera considerable la superficie de recomposición, conllevará un incremento económico en la reposición de obra civil de las actuaciones de mantenimiento y renovación que menoscabará principalmente la capacidad de inversión en renovación de la infraestructura del abastecimiento de titularidad municipal.

ANDROSS|
PEREZ|LLEO

Firmado digitalmente por
ANDROSS|PEREZ|LLEO
Fecha: 2025.08.07 10:31:29
+02'00'

Operaciones EMIVASA

Agosto de 2025

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

ÀREA D' URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES
SERVICI D' OBRES I MANTENIMENT D' INFRAESTRUCTURA

SERVICIO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

EXPTE: E/03401/2025/186

ASUNTO: Redacción y aprobación del Proyecto de la Ordenanza de obras en el dominio público municipal para la instalación de servicios públicos.

INFORME

Visto el informe de Asesoría Jurídica de 21/07/2025, se ha procedido a atender todas las cuestiones planteadas en el mismo. En este sentido:

1º) Se ha modificado la redacción de los artículos siguientes: art. 7 b) 1º, último párrafo; art. 19.2 y art. 25.3. Asimismo también se ha modificado el texto de la Sección 4ª en los términos indicados en el informe.

2º) En fecha 28/07/2025 se ha solicitado informe a los siguientes servicios municipales:

- SERVICIO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.
SERVICIO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS
SERVICIO DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD
- SERVICIO DE GESTIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO.
SERVICIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Transcurrido ampliamente el plazo de 10 días concedido, no se ha recibido informe del Servicio de Licencias Urbanísticas ni del Servicio de Licencias de Actividad.

Por los Servicios de Disciplina Urbanística y de Gestión del Centro Histórico se han emitido informes en fechas 05/08/2025 y 01/08/2025 respectivamente, cuyas observaciones han sido introducidas en el texto del Proyecto de Ordenanza.

En cuanto al informe emitido por el Servicio Integral del Agua el 07/08/2025 acompañado de informe emitido por EMIVASA en la misma fecha, se han atendido las cuestiones planteadas en el mismo, a excepción de la referida respecto del art.18 "Obligaciones de reposición de firmes y pavimentos" ya que en los supuestos en los que se requiere el empleo de mallazo de reparto 15x15x6 el hormigón debe tener al menos la especificación XC2 para protegerlo frente a la corrosión, y este Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura no considera adecuado el empleo de mallazo de reparto 15x15x6 en aceras que no estén sometidas a tráfico rodado, por lo que la propuesta de colocación de mallazo de reparto 15x15x6 de forma generalizada no está justificada.

Se acompaña en archivo adjunto el Proyecto de Ordenanza de obras en el dominio público municipal para la instalación de servicios públicos, con las modificaciones arriba indicadas.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC MITJA - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FRANCISCO JAVIER ROGER ORTIZ	04/09/2025	ACCVCA-120	62831034212589485485 352739501250776398
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



ORDENANZA DE OBRAS EN EL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

- Artículo 1.- Objeto de la ordenanza.
- Artículo 2.- Ámbito objetivo de aplicación.
- Artículo 3.- Ámbito subjetivo de aplicación.
- Artículo 4.- Licencia de obras.
- Artículo 5.- Tramitación electrónica.
- Artículo 6.- Definiciones.

CAPITULO II.- INSTALACIONES DE SERVICIOS EN LA VÍA PÚBLICA

- Artículo 7.- Modalidades de instalaciones.
- Artículo 8.- Condiciones de las instalaciones.
- Artículo 9.- Situación, profundidades, distancias mínimas entre instalaciones y distribución de las instalaciones.
- Artículo 10.- Conservación y reparación de las instalaciones.
- Artículo 11.- Subordinación de las instalaciones al interés público.

CAPÍTULO III.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

- Artículo 12.- Condiciones previas a la ejecución de la obra.
- Artículo 13.- Condiciones generales de la ejecución de la obra.
- Artículo 14.- Condiciones de apertura de zanja.
- Artículo 15.- Condiciones de ocupación de la vía pública.
- Artículo 16.- Implantación de tapas de registro y armarios.
- Artículo 17.- Condiciones del relleno de zanja.
- Artículo 18.- Obligaciones de reposición de firmes y pavimentos.
- Artículo 19.- Condiciones de finalización de las obras.

CAPÍTULO IV.- INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPECTO A LA LEGALIDAD URBANÍSTICA Y LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

SECCIÓN 1ª.- FUNCIONES DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN.

- Artículo 20.- Programa anual de obras e instalaciones.
- Artículo 21.- Coordinación de actuaciones y seguimiento del Programa.
- Artículo 22.- Programación de obras y protección de la vía pública.

SECCIÓN 2ª.- LICENCIAS

- Artículo 23.- Disposiciones generales.
- Artículo 24.- Clases de licencias de obras.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Artículo 25.- Tramitación de la licencia.
Artículo 26.- Obligaciones del titular de la licencia.
Artículo 27.- Caducidad de las licencias.
Artículo 28.- Extinción de la licencia.

SECCIÓN 3ª.- INSPECCIÓN

Artículo 29.- Inspección municipal.

SECCIÓN 4ª.- RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 30.- Disposiciones generales.
Artículo 31.- Infracciones leves tipificadas en la presente Ordenanza.
Artículo 32.- Infracciones graves tipificadas en la presente Ordenanza.
Artículo 33.- Infracciones muy graves tipificadas en la presente Ordenanza.
Artículo 34.- Prescripción de las infracciones.
Artículo 35.- Normas de aplicación respecto de las sanciones.
Artículo 36.- Reparación de deficiencias, daños y perjuicios.
Artículo 37.- Pérdida de la homologación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

ANEJOS

Anejo I "Esquemas de implantación de canalizaciones"
Anejo II "Carteles de obra"
Anejo III "Reposición de pavimentos en vía pública. Planos"
Anejo IV "Definiciones"

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ordenanza Municipal de zanjas y catas en la vía pública, vigente en la ciudad de Valencia desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.º 247 de 17 de octubre de 1997, ha sido un buen instrumento normativo al haber logrado armonizar el interés del municipio en la protección del dominio público de su término municipal con los intereses de las empresas suministradoras de servicios esenciales, conciliándolo con el derecho de la ciudadanía de recibir tales servicios con las más altas dosis de calidad.

Tras una vigencia de más de 27 años, la experiencia acumulada permite abordar la modificación de todo lo que puede ser mejorado, actualizado, armonizado, partiendo de la experiencia que ofrece la gestión práctica de miles de licencias de obras, de otras tantas actas de inspección emitidas por los servicios municipales, siempre en el trato con las empresas implicadas, así como la imprescindible información que ofrece la ciudadanía en su uso del espacio público y al acceso a unos servicios necesarios.

En efecto, los servicios de suministro de agua, de saneamiento, de gas, de electricidad y de telecomunicaciones definen la calidad de vida en las ciudades, configurándose como auténticos derechos esenciales de la ciudadanía, siendo, al mismo tiempo, una fuente privilegiada de generación de riqueza y empleo.

No obstante, las obras necesarias para facilitar esos servicios, al afectar al dominio público municipal, tanto a su suelo, como a su subsuelo y su vuelo, pueden generar notables problemas en la vida cotidiana de nuestra ciudad, en la calidad del espacio público, la ordenación del tráfico y el tránsito peatonal.

A la exigencia de ordenar, coordinar y minimizar el impacto sobre el dominio público, en sentido amplio, respondió la anterior Ordenanza y responde la actual que, sin descuidar la protección de lo público, permite profundizar en la agilización de la tramitación y gestión necesaria para la prestación de unos servicios de calidad en una vía pública lo más habitable posible.

Se trata, en definitiva, de que la intervención pública ante el despliegue de servicios públicos imprescindibles responda a los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia.

Los Ayuntamientos pueden, en el planeamiento urbanístico, establecer condiciones para las nuevas redes de telecomunicaciones, y contemplar exigencias y requisitos para realizar las correspondientes instalaciones en ordenanzas o reglamentos relativos a obras e instalaciones en la vía pública o de «calas y canalizaciones» o instalaciones en edificios (art. 4.1 a) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local] y del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales tendentes a preservar los intereses municipales en materia de seguridad en lugares públicos (artículo 25.2 a)), ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas (artículo 25.2 b)), protección civil, prevención y extinción de incendios (artículo 25.2 c)), ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística (artículo 25.2 d)), protección del medio ambiente (artículo 25.2 f)), patrimonio histórico-artístico (artículo 25.2 e)) y protección de la salubridad pública (artículo 25.2 f)).

En conclusión, se trata de llevar a cabo el principio de desarrollo territorial sostenible recogido en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, al afirmar en su número 3 que “Los poderes públicos formularán y desarrollarán, en el medio urbano, las políticas de su respectiva competencia, de acuerdo con los principios de competitividad y sostenibilidad económica,

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad funcional, procurando que esté suficientemente dotado, y que el suelo se ocupe de manera eficiente, combinando los usos de forma funcional. En particular: “g) Integrarán en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función residencial, para contribuir al equilibrio de las ciudades y de los núcleos residenciales, favoreciendo la diversidad de usos, la aproximación de los servicios, las dotaciones y los equipamientos a la comunidad residente, así como la cohesión y la integración social.”

La presente Ordenanza se dicta al amparo de lo establecido, con carácter general, en el artículo 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y, particularmente, en desarrollo del Texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, sin perjuicio de los preceptos que puedan resultar de aplicación de la Ley 3/2004, de 30 de junio, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación en la Comunitat Valenciana (en adelante LOCE Valencia), así como cualquier otra disposición legal y reglamentaria sectorial de aplicación, en la redacción actual dada a dichos preceptos, tales como la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio y el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, Decreto 17 de junio de 1955. Siendo también de aplicación para lo no previsto en ellas las disposiciones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

La Ordenanza se estructura en cuatro capítulos.

El Capítulo I contempla las “*Disposiciones Generales*” relativas al objeto y ámbito de aplicación de la Ordenanza, entre otras normas, resultando de especial interés la tramitación electrónica de los distintos procedimientos administrativos contemplados en la norma municipal.

El Capítulo II contiene las “*Instalaciones de servicios en la vía pública*”, definiendo las modalidades de éstas, sus condiciones técnicas generales y específicas, así como, sus normas sobre situación, profundidades, distancias y distribución, definiendo con claridad la responsabilidad de su mantenimiento y reparación, sin perder de vista la necesaria subordinación, de este tipo de instalaciones, al interés público.

El Capítulo III contempla las “*Condiciones de ejecución de las obras y ocupación de la vía pública*” distinguiendo aquellas condiciones referidas a la ejecución de la obra propiamente dicha de aquellas condiciones que afectan a la ocupación de la vía pública, regulando, finalmente, las acciones necesarias para dejar la vía pública en el mismo estado, o mejor, al que se encontró en el momento del inicio de las obras.

Por último, en el Capítulo IV, se aborda el conjunto de actuaciones que se atribuyen al Ayuntamiento respecto de la materia objeto de la Ordenanza, así bajo la rúbrica “*Intervención del Ayuntamiento respecto a la legalidad urbanística y la ocupación del dominio público*” y ordenadas en cuatro secciones, se articulan las funciones de coordinación y de planificación mediante la programación de las instalaciones, la sección dedicada a las licencias como mecanismo privilegiado de control público de las obras, su tramitación, la inspección tanto de la ejecución de las obras como de las condiciones de ocupación de la vía pública y para terminar con una cuarta sección en la que contempla el régimen sancionador ante los posibles incumplimientos de la normativa de aplicación respecto de la legalidad urbanística y de la ocupación del espacio público.

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Artículo 1.- Objeto de la ordenanza.

Esta Ordenanza tiene por objeto regular, dentro del ámbito municipal, las condiciones normativas y técnicas a las que deben sujetarse las obras necesarias para la instalación de servicios públicos en el dominio público de la ciudad de Valencia, así como, la coordinación de dichas obras y las condiciones de ocupación de dicho dominio público, su protección y mantenimiento y el régimen sancionador para los casos de incumplimiento de la normativa de aplicación.

Artículo 2.- Ámbito objetivo de aplicación.

Esta Ordenanza será de aplicación a:

- a) Las obras necesarias para la instalación, reparación, modificación y mantenimiento de los servicios públicos de suministro de agua y conducciones de desagüe al alcantarillado, energía eléctrica, gas y telecomunicaciones realizadas en dominio público municipal.
- b) Las ocupaciones del dominio público municipal requeridas para la realización de las obras objeto de esta Ordenanza, así como para la protección y el mantenimiento de dichas instalaciones.

Las obras municipales se ajustarán a lo previsto en sus respectivos Pliegos de Prescripciones Técnicas, y en todo lo no previsto expresamente en ellos será de aplicación la presente Ordenanza.

Artículo 3.- Ámbito subjetivo de aplicación.

Esta Ordenanza será de aplicación a:

- 1º. Las empresas prestadoras de los servicios públicos objeto de esta Ordenanza.
- 2º. Las empresas y los particulares que ejecuten las obras objeto de esta Ordenanza.
- 3º. Cualquier persona física o jurídica titular de una licencia objeto de esta Ordenanza.

Artículo 4.- Licencia de obras.

1. La ocupación del dominio público municipal para la instalación o modificación de conducciones de servicios o de cualquier otra instalación, requerirá la licencia municipal previa para la utilización del dominio público afectado, que podrá ser:
 - El subsuelo de la vía pública.
 - El suelo, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del presente artículo.
 - El vuelo de la vía pública, en los casos excepcionales previstos en esta Ordenanza.
2. La ocupación del suelo se autorizará:
 - a) Con carácter temporal o transitorio, durante la ejecución de las obras, para depósito y circulación de maquinaria, vehículos, materiales, contenedores, casetas de obra, vallado y señalización, y otros elementos auxiliares de las obras.
 - b) Con carácter permanente o estable, para las conducciones de servicios y en casos excepcionales debidamente justificados, para instalaciones accesorias de las conducciones (tapas de acceso, registro y maniobra, ventilaciones, arquetas

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



registrables).

3. La ejecución de las obras requerirá licencia municipal, que tendrá por objeto aprobar el trazado propuesto por el titular de la instalación, la ocupación real de la vía pública, las características técnicas de las obras, su forma y plazo de ejecución.

La licencia se otorgará de conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, y demás normativa que la desarrolle o complemente, o las normas que la sustituyan.

Las licencias habilitarán para la ejecución de las obras en el plazo máximo de seis meses, a contar desde la fecha de su notificación, salvo que en la misma se fijen fechas para su ejecución, ello sin perjuicio de las prórrogas que puedan concederse.

4. Será titular de la licencia la persona física o jurídica que la solicite y obtenga con la documentación requerida en esta ordenanza, que con carácter general serán las compañías prestadoras de los servicios a instalar.

Artículo 5.- Tramitación electrónica de los procedimientos

1. Todos los trámites de los procedimientos regulados en esta Ordenanza, tanto la solicitud de la licencia de obras, y el otorgamiento de la representación y los apoderamientos, como la gestión de la homologación, la denuncia de deficiencias en la vía pública, y los trámites del procedimiento sancionador deberá poder realizarse mediante la utilización de medios electrónicos, sin perjuicio de la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas en los supuestos determinados por la legislación básica de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
2. En el sentido indicado, los procedimientos regulados en esta Ordenanza se adecúan a la Ordenanza Reguladora del Uso de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento de Valencia.
3. La actuación mediante representante en los procedimientos regulados en la presente Ordenanza realizada por medios electrónicos se registrará por lo previsto en la legislación vigente en la materia y la citada Ordenanza, debiendo acreditarse la representación por los procedimientos contenidos en la "Sede electrónica" del Ayuntamiento de Valencia mediante los correspondientes certificados de representación, firma electrónica reconocida, el Registro de Representantes y cuantos otros procedimientos se incluyan en dicha sede electrónica,

Artículo 6.- Definiciones básicas

A los efectos de esta Ordenanza se entiende por:

1. Cala o cata
 1. Aperturas que se realicen en el pavimento de calzadas y aceras, cuya anchura sea inferior a 1.5 metros y su longitud no supere los 6 m y que están motivadas por las averías que se producen en las conducciones subterráneas y también las que se efectúen para localizar otras conducciones que pueda interferir en la instalación de una nueva canalización o en la renovación de algún tramo.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



2. Zanja

Toda obra de apertura del suelo de la vía pública o remoción del pavimento para instalar cualquier canalización subterránea, así como, para reparar averías o desperfectos en las conducciones o instalaciones de servicios, o verificar su situación, que no sea cala o cata.

3. Ramal

Zanja para acometida que permite la conexión desde un servicio existente en la vía pública a las instalaciones de alimentación a los edificios, con una traza sensiblemente perpendicular a la fachada.

4. OCOVAL

Oficina de Coordinación de Obras de Valencia, adscrita al Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura y constituida con la forma jurídica de Agrupación de Interés Económico entre el Ayuntamiento de Valencia y las empresas de instalación de los servicios de suministro de agua, electricidad, energía y telecomunicaciones con la finalidad de participar en la tramitación de las licencias de obras en la vía pública relativas a dichos servicios básicos, incluyendo la conservación y mantenimiento de las instalaciones afectas a los mismos.

En el Anejo IV “Definiciones” se amplían los diferentes conceptos que se contemplan en esta Ordenanza municipal.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



CAPITULO II.- INSTALACIONES DE SERVICIOS EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 7.- Modalidades de instalaciones.

a) Instalaciones ordinarias

La instalación de las infraestructuras de servicios en la vía pública, se efectuarán mediante conducciones:

- 1º.- En galerías de servicios visitables.
- 2º.- En cajones de servicios o galerías registrables.
- 3º.- Entubadas en conductos subterráneos.
- 4º.- Enterradas.

1º.- Se considerarán galerías de servicios visitables las infraestructuras subterráneas destinadas a alojar las conducciones de los suministros, que por sus características y dimensiones permitan un acceso libre en la totalidad de su recorrido para hacer las operaciones de instalación, conservación, mantenimiento y reparación de las conducciones situadas en su interior.

El Ayuntamiento podrá construir por sí mismo o autorizar a terceros la construcción de galerías de servicios. Para ello, la empresa u organización interesada pedirá el permiso correspondiente al Ayuntamiento, quien podrá establecer las condiciones oportunas.

En cualquier caso, el propietario quedará obligado a admitir, en las condiciones que arbitre el Ayuntamiento y determine la legislación sectorial del servicio y la específica de Prevención de Riesgos Laborales, la instalación en la misma de todos los servicios compatibles que el Ayuntamiento considere necesarios. Excepcionalmente, la instalación de nuevos servicios en las galerías existentes no será autorizada por el Ayuntamiento cuando la galería se encuentre saturada de servicios y la nueva instalación suponga una alteración de los existentes.

El Ayuntamiento de Valencia tendrá en cuenta los requisitos de diseño facilitados por las Compañías de Servicios, con objeto de garantizar la viabilidad de su explotación.

2º.- Se considerará galería no visitable o registrable, o cajón de servicios, las infraestructuras o corredores cubiertos con losas y accesibles desde el exterior, que permitan la instalación en su interior de las conducciones y servicios de las diferentes empresas suministradoras.

El Ayuntamiento podrá construir por sí mismo o autorizar a empresas particulares u organismos oficiales la construcción de cajones de servicios. Para ello, la empresa u organismo interesada pedirá la autorización correspondiente al Ayuntamiento.

En cualquier caso, el propietario quedará obligado a admitir, en las condiciones que arbitre el Ayuntamiento y determine la legislación sectorial del servicio y la específica de prevención de riesgos laborales, la instalación en los mismos de todos los servicios compatibles que el Ayuntamiento considere necesarios. Los cajones de servicios se situarán preferentemente bajo las aceras y paralelamente a la línea de bordillo. Podrán ser simples o múltiples, con capacidad suficiente para que los cables y tuberías instaladas queden de forma ordenada, funcional y segura para poder realizar los trabajos propios de reparación o sustitución de los servicios instalados.

El Ayuntamiento de Valencia tendrá en cuenta los requisitos de diseño facilitados por las

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Compañías de Servicios, con objeto de garantizar la viabilidad de su explotación.

3º.-Se considerarán servicios entubados aquellos que discurran por conductos destinados a albergar conducciones de suministros, cuando el tendido de tubos o cables en su interior pueda hacerse sin levantar el pavimento o la acera sin más solución de continuidad que la relativa a las arquetas de registro y a los puntos de empalme.

Podrán ser unitubulares o multitubulares, fabricados en hormigón, metálicos, PVC, PE, materiales cerámicos y otros debidamente homologados, aptos para soportar las cargas previstas, con la estanqueidad adecuada y resistentes a la corrosión. La instalación de los conductos, así como las arquetas, deberá garantizar que al realizar inyecciones para consolidar el subsuelo con presión de hasta 1 Kg/cm², el material inyectado no pueda penetrar en los tubos, no siendo responsable el Ayuntamiento si ello sucediera.

Los servicios técnicos municipales podrán requerir de las compañías de servicios que la instalación de cables en el subsuelo haya de ser necesariamente entubada, en función del tramo o zona que se trate.

Los conductos se situarán en general bajo las aceras, salvo que la anchura de las mismas o la cantidad de servicios existentes lo impida, en cuyo caso podrá autorizarse su colocación bajo calzada.

En zonas ajardinadas las conducciones de servicio deberán discurrir preferentemente por zonas de andenes o paseos, debiendo adoptarse las medidas de protección oportunas del sistema radicular del arbolado.

4º.- Serán conducciones enterradas las que se coloquen directamente en el subsuelo sin utilizar conductos preexistentes, de manera que no puedan retirarse o repararse sin abrir el pavimento. Las conducciones enterradas se situarán preferentemente bajo las aceras, salvo que la anchura de la misma o la cantidad de servicios existentes lo impida, en cuyo caso podrá autorizarse la colocación bajo la calzada.

Todas las instalaciones situadas en el subsuelo de la vía pública se situarán atendiendo a las disposiciones que, tanto en planta como en alzado, se definen en el Anejo I "Esquemas de implantación de canalizaciones" de la presente Ordenanza y que solo podrá alterarse en casos excepcionales debidamente justificados.

b) Instalaciones especiales:

No se permitirán instalaciones diferentes de las incluidas en esta Ordenanza, salvo en los casos excepcionales debidamente justificados y autorizados por el Ayuntamiento, como en los siguientes supuestos:

1º.- Tendidos aéreos

En todo el ámbito de suelo urbano de Valencia, queda terminantemente prohibida la instalación de tendidos aéreos, y los posados en fachada, ya sean eléctricos, telegráficos, telefónicos, cable u otros, salvo aquéllos debidamente justificados, en cuyo caso el Ayuntamiento podrá autorizarlos, estableciendo las condiciones que procedan.

En las restantes clases de suelo, en tanto y cuanto no se apruebe el planeamiento que lo desarrolle, podrán autorizarse estas instalaciones en precario, quedando las compañías obligadas a las modificaciones previas o a su cambio definitivo por instalaciones subterráneas. Los costes derivados de estas modificaciones serán satisfechos por el autorizado, a su costa.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Estos puntos de soporte deberán tener la solidez y estabilidad necesarias y estarán debidamente cimentados y anclados al terreno, de modo que su estabilidad y seguridad queden garantizadas en todo momento.

No obstante, los tendidos aéreos y cableados existentes con anterioridad a la prohibición de su instalación no permitirán al Ayuntamiento obligar a su retirada, atendiendo al principio de seguridad jurídica.

En todo caso, cuando se trate de ámbitos afectados por un Plan Especial de Protección, declarados Bien de Interés Cultural (BIC), las instalaciones visibles (antenas, armarios, rótulos, etc.) que alteren la imagen urbana requerirán dictamen favorable de la Comisión Municipal de Patrimonio, cuando así lo determinen las normas urbanísticas de dichos planes especiales de protección.

2º.- Derribos de edificios

En el caso de derribos de edificios se comunicará el comienzo de estos, con la suficiente antelación, a los servicios municipales y compañías afectadas, sin perjuicio del cumplimiento de las Ordenanzas y Normativas propias de este tipo de actuaciones.

En caso de que los edificios a derribar tuviesen cables anclados a las fachadas, estos deberán ser desviados, para lo cual se ejecutarán las canalizaciones subterráneas necesarias. Salvo que se trate de edificios declarados en amenaza de ruina inminente en los que, por motivos de seguridad, no puede demorarse la ejecución del derribo. En estos casos, los cables podrán quedar sostenidos mediante postes ubicados en el interior del solar resultante de la demolición'.

Los costes derivados de estas modificaciones serán satisfechos según determine la legislación sectorial del servicio afectado.

No está permitida la colocación de postes en vía pública para el desvío de dichos cables, salvo casos debidamente justificados y expresamente autorizados por el Ayuntamiento, previo depósito de fianza o aval.

Artículo 8.- Condiciones de las instalaciones.

a) Condiciones generales

Las infraestructuras de servicios tales como agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, o acometidas de saneamiento, así como cualquier otro servicio a instalar en la vía pública se instalarán en el subsuelo de acuerdo con la norma técnica propia del servicio, con las disposiciones del planeamiento urbanístico vigente y con las contenidas en la presente Ordenanza.

La licencia de las obras será revocable por razones de interés público, reservándose el Ayuntamiento la facultad de requerir la modificación del emplazamiento y rasante de la canalización por causa de interés público o proyecto municipal que así lo exija, siendo los gastos costeados, de acuerdo con lo previsto en el contrato de concesión y legislación sectorial aplicable y, en su defecto o complementariamente, según lo previsto en la presente Ordenanza.

Las conducciones deberán reunir las condiciones técnicas y los elementos de protección y seguridad establecidos por las normas vigentes.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



En lugares bien visibles de la obra y en las vallas se dispondrán carteles informativos, según modelo aprobado por el Ayuntamiento.

b) Condiciones específicas

1. Alcantarillado

Las acometidas de saneamiento para desagües particulares se instalarán en el subsuelo en total compatibilidad con las secciones, rasantes, diámetros, pendientes, capacidad hidráulica, tipo de material e instalaciones anexas incluidas en la “Ordenanza Municipal de Saneamiento y Normalización de los Elementos de Alcantarillado de la ciudad de Valencia”, así como demás normativa legal vigente.

En ningún caso se autorizarán nuevas acometidas domiciliarias en paralelo a la línea de fachada por donde estuviera previsto que discurran otros servicios

2. Instalaciones de conducción por cable.

Las conducciones por medio de cables no comprendidos en los artículos anteriores se ajustarán a las condiciones incluidas en esta Ordenanza y demás legislación vigente.

Artículo 9.- Situación, profundidades, distancias mínimas entre instalaciones y distribución de las instalaciones.

a) Situación

Las conducciones se instalarán bajo la acera o calzada, con las disposiciones en planta y alzado especificada en el Anejo I “Esquemas de implantación de canalizaciones” de esta Ordenanza.

b) Profundidades

1. La profundidad de la canalización será tal que no afecte a los servicios existentes ni a la futura ejecución de acometidas y derivaciones de los actuales servicios.
2. En calzada la profundidad mínima de las conducciones que discurran paralelas a fachada será la indicada en el Anejo I “Esquemas de implantación de canalizaciones”.
3. En el caso de atravesar zonas ajardinadas, la profundidad libre mínima será de 1 m. para cualquier servicio, excepto para la red de riego.
4. En casos debidamente justificados y a juicio de los servicios técnicos municipales, podrán autorizarse profundidades diferentes de la indicada en el párrafo anterior, siempre que se adopten las medidas complementarias de seguridad que señalen en cada caso las reglamentaciones específicas de cada servicio y se proponga al servicio municipal competente para su correspondiente aprobación.
5. En el caso de canalizaciones eléctricas, que discurran por acera, frente a zonas no edificables, la profundidad desde la rasante hasta la coronación del tubo más superficial podrá ser de 0,6m.

c) Distancias

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



1. Las distancias mínimas entre conducciones de diferentes servicios, tanto si transcurren paralelos como en cruzamientos, serán las reglamentarias y no podrán ser inferiores a las siguientes medidas en planta:
 - Entre conducciones de gas y eléctricas: 20 cm.
 - Entre conducciones de agua y eléctricas: 20 cm.
 - Entre conducciones de gas y de agua: 30 cm.
 - Entre conducciones de telecomunicaciones y otros: 20 cm.
2. Las conducciones de agua se situarán, en un plano superior a las de saneamiento, y siempre que sea posible, a una distancia no inferior a 50 cm.
3. Las distancias mínimas indicadas:
 - i. Se medirán en planta entre las generatrices exteriores más próximas de ambos conductos.
 - ii. Podrán ser ampliadas en los casos en que la Administración Municipal lo estime conveniente por razones de seguridad.
 - iii. Podrán reducirse en casos justificados, protegiendo y aislando las instalaciones, con aplicación de las medidas que autoricen los servicios técnicos municipales.
4. No se situará ninguna canalización a una distancia inferior a 0.5 metros del arbolado viario, y en todo caso fuera del ámbito del alcorque.

En zonas ajardinadas, la distancia de cualquier servicio al arbolado existente no podrá ser inferior a 1,5 metros.

En los entornos de arbolado o palmera monumental se deberá cumplir la regulación establecida en la Ley 4/2006 de, 19 de mayo, de Patrimonio Arbóreo Monumental, o norma que la sustituya.

No obstante, lo anterior, si durante la ejecución de los trabajos se viese afectado alguna raíz superior a 3 cm de diámetro, se deberá contactar con el Servicio de Parques y Jardines a los efectos de concretar las medidas de protección o corrección a adoptar.

d) Distribución

La disposición en planta de las canalizaciones en acera seguirá, con carácter general la siguiente distribución:

- a) En el sentido desde fachada o límite de parcela hacia el bordillo, se dispondrán los diferentes servicios en el orden siguiente:

- 1º.- Instalaciones de distribución eléctrica.
- 2º.- Agua Potable.
- 3º.- Gas.
- 4º.- Telecomunicaciones.

Los espacios asignados a cada servicio vienen definidos en el Anejo I "Esquemas de implantación de canalizaciones" de esta Ordenanza. La ausencia de cualquiera de estas canalizaciones no alterará la cadencia o el orden establecido, ocupando el hueco el servicio contiguo.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



- b) En el sentido desde bordillo a fachada o límite de parcela, se dispondrán los diferentes servicios municipales en el orden siguiente:

- 1º.- Red de riego.
- 2º.- Alumbrado.
- 3º.- Tráfico.
- 4º.- Comunicaciones Municipales.

Los espacios asignados a cada servicio se definen en el Anejo I “Esquemas de implantación de canalizaciones” de esta Ordenanza. La ausencia de cualquiera de estas canalizaciones no alterará la cadencia o el orden establecido, ocupando el hueco el servicio contiguo.

Cuando por razones de disponibilidad de espacio en la acera, no sea posible incluir la totalidad de las canalizaciones mencionadas, o cuando en la misma existan acequias, tuberías de alcantarillado u otras instalaciones que lo impidan, el peticionario de la licencia o agente urbanizador, en su caso, deberá proponer una o varias soluciones alternativas al Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura, a través de la Oficina de Coordinación de Obras de Valencia (OCOVAL), quien estudiará y autorizará las soluciones técnicas que procedan.

Artículo 10.- Conservación, mantenimiento y reparación de las instalaciones.

Las obligaciones de conservación y mantenimiento de las instalaciones ubicadas en la vía pública derivan del derecho de propiedad en los términos de la legislación estatal y autonómica, incluyendo los instrumentos de intervención para su cumplimiento efectivo mediante las órdenes de ejecución.

- a) Obligación de conservación y mantenimiento.

Es obligación del titular de la instalación mantener en perfecto estado de conservación la infraestructura del servicio del que se trate, atendiendo al estricto cumplimiento de la normativa técnica vigente en la materia, con la finalidad de evitar cualquier daño o perjuicio a las personas o sus bienes, al mobiliario urbano o cualquier otro elemento de la vía pública.

También, el mantenimiento de los armarios en buenas condiciones de ornato será responsabilidad y competencia de sus titulares.

- b) Obligación de reparación de deficiencias.

Consecuentemente con la obligación de mantenimiento de las instalaciones, es obligación del titular de las mismas la reparación de las deficiencias que se produzcan en la sección de firme o pavimento adyacente que queda sobre ella y en toda la sección que se vea afectada por la deficiencia, así como las que expresamente determinen los servicios municipales para una mejor conservación de la vía pública, sin perjuicio de lo que se disponga en el Plan de Actuación o Convenio correspondiente.

En el caso de servicios municipales, será la unidad administrativa que gestione la infraestructura la que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el párrafo anterior.

La conservación y mantenimiento de las tapas de registro de los servicios instalados en las vías públicas, así como armarios u otros elementos que sean necesarios, en las condiciones necesarias de seguridad para el tráfico rodado y peatonal, será responsabilidad de la compañía o particular titular del servicio

Asimismo, será responsabilidad y obligación de las compañías o particulares titulares de

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



servicios, la subsanación de deficiencias que puedan aparecer en el pavimento adyacente a estas tapas y que se vio afectado por su colocación.

c) Obligación de intervención inmediata

Las empresas concesionarias de servicios dispondrán, en todo momento, de los equipos suficientes para reparar inmediatamente los desperfectos y las averías que afecten a la vía pública.

Tan pronto como la empresa correspondiente tenga conocimiento de cualquier avería en las conducciones, tapas y demás elementos inherentes a sus instalaciones, deberá proceder urgentemente a su reparación, adoptando las medidas suficientes en materia de señalización que garanticen la seguridad del tráfico peatonal y rodado.

d) Averías y urgencias

1. Cuando una compañía de servicio considere urgente la apertura de una zanja se deberá comunicar de forma inmediata a la Sala de Control del Tráfico y al Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura a través de la Oficina de Coordinación de Obras de Valencia (OCOVAL), el alcance de la avería, sus consecuencias y necesidades de ocupación previsibles, obteniendo de dicha Sala de Control el correspondiente señalamiento para iniciar los trabajos de inmediato.
2. En el caso de particulares, una vez solicitada la licencia, se deberá comunicar a OCOVAL, que verificará la urgencia y le hará entrega de las condiciones generales de ejecución según lo previsto en la presente Ordenanza.
3. El particular gestionará con la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento el correspondiente señalamiento para poder iniciar los trabajos de forma inmediata.
4. También se considerará de urgente ejecución aquellas zanjas con licencia solicitada que condicionen o afecten a obras en ejecución y cuya coordinación no se pudo prever. Estas zanjas podrán ser ejecutadas previo informe técnico favorable del Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura y siempre que sea posible su coordinación con las obras en ejecución.
5. Estas obras urgentes serán sometidas igualmente a la Inspección Municipal y se ejecutarán según las previsiones generales de esta Ordenanza, realizándose la reposición necesaria indicada por dicha Inspección.
6. Cuando en una misma zona se detecte una reiteración de averías en las instalaciones de una determinada compañía de servicios, el Ayuntamiento podrá requerir a dicha Compañía para que proceda a la renovación integral de las canalizaciones en el ámbito señalado.
7. Una vez concluidos los trabajos de reparación, la compañía responsable de los mismos facilitará a la Oficina de Coordinación de Obras de Valencia (OCOVAL), el plano de planta de la canalización o instalación afectada, en caso de que esta haya sufrido modificaciones respecto a su situación original.

e) Indemnización, en su caso, por responsabilidad extracontractual.

Todos los daños ocasionados a las personas o sus bienes, mobiliario urbano y árboles u otras plantaciones, como consecuencia de averías en las conducciones o defectos de conservación

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



de las instalaciones darán lugar a la consiguiente indemnización por responsabilidad extracontractual a cargo de la compañía prestadora del servicio.

El incumplimiento por parte de su responsable de cualquiera de estas obligaciones podrá dar lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador por parte del Ayuntamiento en los términos contenidos en esta Ordenanza, sin perjuicio de la adopción de las medidas de ejecución forzosa legalmente previstas.

Artículo 11.- Subordinación de las instalaciones al interés público.

Las licencias municipales relativas a estas instalaciones estarán siempre subordinadas a las necesidades de la ciudad y otorgadas bajo la condición de que las compañías suministradoras y los particulares habrán de modificar, trasladar o suprimir las instalaciones, de acuerdo con el interés público y los proyectos municipales, con las siguientes consecuencias:

1ª.- Información al Ayuntamiento de canalizaciones e instalaciones existentes.

Las compañías informarán, a requerimiento de los servicios técnicos municipales, las canalizaciones e instalaciones existentes y/o programadas, tanto en suelo urbano como urbanizable (en este último caso los informes se basarán en la documentación incluida en el correspondiente Proyecto de Urbanización), en un plazo máximo de 10 días, definiendo las soluciones y propuestas de desvíos, supresiones, modificaciones y ampliaciones a tener en cuenta, salvo casos excepcionales expresamente determinados por la Administración municipal, en los que la envergadura del proyecto requiera un plazo superior.

2ª.- Sujeción al plazo de cualquier intervención sobre las instalaciones.

Cuando alguna vía pública esté dotada de galerías de servicios, las nuevas conducciones deberán ser instaladas en ellas en el plazo que indique la Administración Municipal, salvo que exista alguna incompatibilidad de orden técnico que lo impida.

Las disposiciones que la autoridad municipal adopte sobre supresión, modificación o traslado de instalaciones serán inmediatamente ejecutadas y deberán ser acabadas en el plazo que se señale, una vez acordado el presupuesto de indemnización correspondiente. Dicho plazo podrá variar en función de la disposición de permisos a que hubiere lugar, así como de las posibles afecciones con el resto de servicios.

3ª.- Obligación de intervención por razones de interés público.

Cuando por razones de obras municipales, o el Ayuntamiento lo considerase en función del interés público, sea preciso trasladar, modificar o suprimir las conducciones o instalaciones de servicios existentes, las entidades afectadas estarán obligadas a realizarlas y serán costeadas según lo previsto en la concesión administrativa del servicio, en su caso, y/o conforme a lo previsto en la legislación sectorial aplicable, y en defecto de ambas, los gastos serán a cargo de la empresa titular del servicio afectado.

En el momento de presentar la propuesta técnica del traslado, la empresa titular de la instalación habrá de hacer constar el año de la instalación del servicio afectado, las características técnicas (material, diámetro, sección, etc.) y presentar copia de la licencia municipal concedida en su momento.

4ª.- Indemnización, en su caso, por la intervención sobre la instalación.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



1º.- Presentación de presupuesto del coste de la intervención.

Cuando sea procedente el pago por parte del Ayuntamiento o de la persona física o jurídica que esté subrogada en sus obligaciones, de indemnización a favor de los titulares de la licencia en los casos de traslados, supresión o modificación de las instalaciones, la empresa afectada lo justificará adecuadamente mediante la presentación de los presupuestos necesarios para su aprobación municipal, previo los informes técnicos correspondientes de los servicios técnicos del Ayuntamiento.

2º.- Cuantía de la indemnización

Con carácter general, la cuantía de la indemnización se obtendrá a partir del presupuesto contradictorio de la modificación o supresión solicitada, minorado en la parte proporcional del plazo de amortización previsto ya transcurrido, computando a tal efecto el número de ejercicios naturales vencidos desde la fecha de aprobación del “Acta de Recepción Provisional de la Obra” o fecha de terminación de la Instalación correspondiente. Para la determinación de la amortización anual, se aplicarán los coeficientes legales en vigor.

En el caso de tratarse de modificaciones sobre instalaciones ya existentes o autorizadas en el momento de la entrada en vigor de las presentes Ordenanzas, la cuantía de la indemnización será el cincuenta por ciento del presupuesto contradictorio de ejecución, modificación o supresión solicitada.

En atención a las especiales circunstancias que comporta cada caso de supresión, modificación o traslado de los diferentes servicios regulados por esta Ordenanza, y para obtener la máxima diligencia en la resolución de cada supuesto, el Ayuntamiento de Valencia podrá convenir separadamente con las diferentes empresas la especial aplicación de esta Ordenanza respecto de los criterios de valoración de las indemnizaciones.

3º.- Ejecución mediante retención de crédito de la partida presupuestaria.

El hecho de que el Ayuntamiento no haya abonado las indemnizaciones que procedan, no será obstáculo para que se ejecuten las resoluciones adoptadas por la Administración municipal para el traslado o supresión de las instalaciones, bien mediante orden de ejecución y pago de indemnización previa por las empresas contratistas o concesionarias del Ayuntamiento o alternativamente, siempre que se haya retenido crédito en las partidas presupuestarias corrientes por la cantidad precisa. Si no fuera posible esta retención de crédito, se procederá de acuerdo con la legislación reguladora de las haciendas locales.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



CAPÍTULO III.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA.

Artículo 12.- Condiciones previas a la ejecución de la obra.

Las obras se ejecutarán respetando estrictamente las condiciones expresadas en la licencia concedida, se ajustará al calendario y a los horarios autorizados.

En todo caso, el director de obra o técnico competente deberá disponer, con anterioridad al comienzo de la ejecución de las obras de:

1º.- El documento municipal de “Señalamiento de fechas”, en el que consta el emplazamiento de la obra, clase de la misma, fechas de inicio y finalización y, en su caso horarios, con la finalidad de poder ser exhibido obligatoriamente a requerimiento de la Inspección municipal o la Policía Local.

2º.- Documento de homologación, acreditativo de la solvencia técnica de la empresa encargada de la ejecución de las obras, obtenido con arreglo a lo dispuesto en esta Ordenanza.

3º.- Los planos actualizados de los servicios existentes en el ámbito de actuación de la obra.

4º.- El replanteo de la obra, como paso previo y obligatorio al inicio de los trabajos, sobre el terreno de la obra ejecutar, con arreglo a estas condiciones:

- El director de obra comunicará la fecha de replanteo a la Oficina de Coordinación de Obras de Valencia (OCOVAL) con 48 horas de antelación al inicio de la obra, con el fin de que sus técnicos puedan acudir, en su caso, así como requerir la presencia de los técnicos municipales especializados de los posibles servicios afectados (Servicio de Parques y Jardines, etc...).
- Las obras se replantearán de acuerdo a la licencia concedida, de tal modo que la futura ejecución ocasione los mínimos perjuicios a las infraestructuras colindantes, a los árboles, los jardines, la iluminación, las señales de circulación, o cualquier otro elemento de urbanización e instalaciones existentes.
- Si de este replanteo se desprendiese la necesidad de modificar la licencia concedida, por la imposibilidad de su ejecución según su actual planteamiento, el promotor deberá solicitar una nueva licencia o su modificación en base a los acuerdos tomados en el replanteo.

5º.- El cartel informativo de las obras colocado en donde se ubique la obra, en lugar bien visible, contendrá:

- Logotipo y nombre y teléfono de la entidad promotora o titular de la licencia.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



- Logotipo, nombre y teléfono de la empresa que realiza las obras.
- Naturaleza, permiso, localización, fechas de inicio y finalización de las obras.
- Logotipo y nombre del Ayuntamiento y de la Oficina de Coordinación de Obras.

El cartel de obra se ajustará al definido en la figura 1 en el Anejo II “Carteles de obra” de la presente Ordenanza. Salvo en obras de menos de 5 m de longitud o 5 días de ejecución, en las cuales el cartel se podrá ajustar al definido en la figura 2 del Anejo II y colocarse en las vallas de protección.

En el caso de obras para la resolución de averías, deberá disponerse en el vallado de la obra un cartel en el que se indique el nombre y logotipo de la compañía, un teléfono de contacto, la palabra “AVERÍA”, y un texto indicando al menos: “Estamos trabajando para reparar una avería. Disculpen las molestias”.

Artículo 13.- Condiciones generales de la ejecución de la obra.

La ejecución de las obras se ajustará a las siguientes condiciones:

1ª.- Si por causas justificadas no es posible iniciar las obras en la fecha fijada, la entidad deberá anular inmediatamente el señalamiento en la Sala de Control de Tráfico y comunicarlo a OCOVAL.

2ª.- Si en la ejecución de la obra la empresa contratista encuentra algún tipo de obstáculo que estima que puede impedir el cumplimiento del plazo fijado para finalizarla, se deberá solicitar a la Sala de Control de Tráfico la prórroga oportuna con la debida justificación de las causas alegadas. Esta solicitud tendrá que realizarse, al menos, 24 horas antes de cumplirse el plazo indicado en el señalamiento. En todos los casos la Sala de Control fijará el nuevo señalamiento de fechas para realizar los trabajos.

3ª.- Si en la ejecución de los trabajos el contratista encuentra un entorpecimiento en el subsuelo que impidiera el trazado previsto, lo comunicará al servicio municipal competente, atendiendo a las indicaciones que éste formule.

4ª.- El Servicio municipal competente, por razones de interés público, podrá introducir, durante la ejecución de los trabajos, modificaciones al plan de las obras, tanto si afectan al calendario o al horario, como a los turnos de trabajo o a la maquinaria a emplear.

La Alcaldía aprobará, mediante un Bando, que será objeto de publicación, las directrices generales de movilidad, autorización de instalaciones y ocupación del dominio público durante la celebración de las Fallas, Semana Santa y cualesquiera eventos o festividades que requieran medidas específicas relativas a la ocupación del dominio público municipal.

5ª. Si durante la ejecución de los trabajos se afectara a algún bien privado el director de la obra lo comunicará de inmediato y se procederá a su reparación o sustitución.

Artículo 14.- Condiciones de apertura de zanja.

La apertura de la zanja se sujetará a las siguientes condiciones:

1º.- Demolición del pavimento:

La demolición del pavimento se hará mediante el procedimiento más adecuado para cada circunstancia, de modo que se mantenga una perfecta alineación del borde de la zanja

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



evitando mordeduras o cualquier otra irregularidad. La empresa constructora utilizará el equipo idóneo para garantizar una demolición del pavimento de forma rápida y eficaz.

Los productos de esta demolición, salvo orden en contra de la Inspección facultativa que especifique el interés de recuperarlos, serán depositados directamente en contenedores o recipientes adecuados, dispuestos expresamente y entregados a un gestor autorizado para su tratamiento.

2º.- Vaciado de zanjas:

El vaciado y la excavación de las zanjas se harán mediante el uso de los equipos más adecuados, de manera que se garantice una ejecución rápida, dentro de las normas que la seguridad e higiene en el trabajo exigen, sobre todo teniendo en cuenta la posible presencia de instalaciones en el subsuelo.

El material producto de demoliciones y excavaciones, no podrá ser depositado en la vía pública, alcorques o espacios ajardinados, sino que deberán ser depositados directamente en contenedores o sacas, dispuestos expresamente, y entregados a un gestor autorizado para su tratamiento, salvo que excepcionalmente y de manera justificada sean expresamente autorizados.

3º. Supuesto de daños a otras instalaciones:

Si durante la ejecución de los trabajos se afectara a servicios existentes, el director de la obra lo comunicará de inmediato al responsable del mantenimiento de dicho servicio, procediendo inmediatamente, y en coordinación con el mismo, a su reparación, e informando de las actuaciones al Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura, a través de la Oficina de Coordinación de Obras de Valencia (OCOVAL).

Artículo 15.- Condiciones generales de ocupación de la vía pública.

1º.- Protección de los jardines afectados por la obra.

1. Para la ubicación, en su caso, de la caseta de obra y almacén de materiales, herramientas y medios auxiliares, se estudiará un emplazamiento que minimice esta incidencia negativa, aprovechando las zonas de menor afección al tráfico.
2. Se tendrá un especial cuidado en la planificación del trabajo a fin de reducir al mínimo el tiempo de permanencia en obra de estos elementos.
3. No se permitirá el almacenaje de materiales ni medios auxiliares más tiempo que el estrictamente necesario para su utilización o puesta en obra. El almacenaje será cuidadosamente ordenado y solo ocupará en planta el espacio imprescindible.
4. Los materiales procedentes de la apertura de las zanjas se depositarán directamente dentro de contenedores o sacas expresamente dispuestos para esta finalidad y serán transportados inmediatamente a un vertedero autorizado.
5. Para la seguridad y comodidad del tránsito de los peatones se formará un paso longitudinal a la fachada debidamente protegido. Cuando la anchura de la acera no permita simultáneamente la apertura de la zanja, la disposición de los materiales y también la existencia del citado paso longitudinal para los peatones, se habilitará un pasadizo debidamente vallado y protegido en la calzada, con derivaciones a la fachada delante de cada uno de los accesos a inmuebles. En todo momento estos

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



pasos se mantendrán expeditos, al menos en la mitad de la anchura. Cuando los pasos de peatones tengan que salvar alguna zanja abierta, esta se cubrirá con planchas y barandillas, evitando escalones que tengan la suficiente resistencia y rigidez para soportar las incidencias del paso de peatones o vehículos en su caso. En ningún caso la cinta de balizamiento se considera elemento de protección.

6. Los pasadizos peatonales, los elementos de protección y señalización de las obras en la vía pública deben cumplir las condiciones descritas en la Ordenanza Municipal de Accesibilidad del Medio Urbano del Municipio de Valencia.
7. No se permitirá acopios de ningún tipo de materiales, ni ninguna otra ocupación en las zonas plantadas de los jardines, salvo casos excepcionales debidamente autorizados.

2º.- Protección de la vegetación ornamental y del mobiliario urbano.

1. El titular de la licencia deberá realizar las obras de protección, mantenimiento y reposición del arbolado y de las plantaciones que puedan ser afectadas. Asimismo, se deberán mantener los espacios libres afectados, siendo responsabilidad del titular de la licencia el riego de la vegetación en aquellos casos en los que la obra afecte a la red de riego y no permita su normal funcionamiento.
2. A los efectos de la presente Ordenanza, toda zona de la vía pública que vaya a quedar afectada por la instalación de cualquier tipo de mobiliario urbano (Mupis publicitarios, quioscos, cabinas, armarios de distribución o de alimentación, reguladores o mandos, etc.), deberá contemplarse de manera que se consiga la óptima integración urbanística de estos elementos en el entorno y las mínimas molestias al tránsito de peatones, sin perjuicio del cumplimiento de las específicas ordenanzas que, en su caso, los regulen.
3. Todos los elementos instalados en las aceras que queden afectados por las obras deberán ser repuestos en las mismas condiciones que poseían antes de la afección.

3º.- Vallado de la obra

1. Todo elemento que altere de alguna manera la superficie de la calle o jardín supondrá un obstáculo que deberá ser protegido con elementos de protección. Estos obstáculos podrán ser tanto las casetas de obra como los materiales, la maquinaria, las herramientas o los medios auxiliares que pueden estar almacenados, las mismas zanjas y los materiales amontonados (se exceptuarán aquellos casos que a juicio de la Inspección Municipal el vallado de algún elemento auxiliar suponga un obstáculo mayor).
2. La protección de todos estos elementos y cualquier otro será continua en todo su perímetro y se hará por medio de cierres consistentes, suficientemente estables, con delimitación de los espacios destinados a cada uno de los posibles usos que nos ocupan: pasos de peatones, tráfico rodado, accesos a la propiedad. etc., de acuerdo con las especificaciones aplicables a la protección de los jardines.
3. A los efectos de esta Ordenanza, los elementos de protección y señalización de las obras en la vía pública deben cumplir las condiciones establecidas en la Ordenanza de Accesibilidad del Medio urbano del Municipio de Valencia.

4º.- Señalización de la obra

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



1. La obligatoriedad del mantenimiento de la circulación rodada y peatonal en condiciones suficientes de seguridad exigirá la adopción de medidas reglamentarias de señalización horizontal y/o vertical, carteles informativos y rótulos indicadores que garanticen en todo momento la seguridad de los peatones, de los usuarios del carril bici, de los automovilistas y del propio personal de la obra.
2. Los elementos de protección y señalización de la obra cumplirán las exigencias del artículo 24 de la Orden de 9 de junio de 2004 de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat en materia de accesibilidad en el medio urbano y de la Ordenanza de Accesibilidad en el medio urbano del municipio de Valencia, o normas que las sustituyan.
3. Las señales de tráfico a colocar serán las reglamentarias, ajustando su disposición a las características urbanas, así como a la localización de la zona de obras en relación con el tramo viario afectado.
4. El titular de la licencia asumirá el coste de la señalización, así como de los desvíos de tráfico necesarios.

5º.- Afección a contenedores de residuos.

1. Si las obras afectan a los contenedores de recogida de residuos urbanos o a los de recogida selectiva (cartón...), estos deberán ubicarse, durante la ejecución de las obras, de forma que en cualquier caso sea posible su uso, así como la evacuación de su contenido, y mantenerse en el mismo lado de la calle en el que se encuentran originalmente. En ningún caso se dejarán los contenedores aislados o sin acceso.
2. En caso de que la magnitud de la obra no permita el cumplimiento de las anteriores condiciones, previo al inicio de la obra, el interesado deberá ponerse en contacto con los técnicos del servicio municipal competente con el fin de que se determine una ubicación viable.

6º.- Afección a plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.

En caso de que para la ejecución de los trabajos deba ocuparse una plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida (PMR), durante el tiempo de ejecución de la obra deberá habilitarse dicha plaza en la zona más próxima debidamente señalizada.

Artículo 16.- Implantación de tapas de registro y armarios.

- 1.- Cuando la obra de canalización incluya la implantación en superficie de algún elemento como rejillas, tapas de registro u otras, éstas:
 - a. Serán de materiales homologados que tengan la durabilidad y la resistencia adecuada para soportar las inclemencias meteorológicas, de superficie antideslizante y sin agujeros, de resistencia 400 kN (Cumplirán la Norma EN124 clase D400, cuya carga de ensayo es 40 Tn), con tratamiento antioxidante pintado en fábrica, en calzadas, en calles peatonales cuya vía esté reservada de forma permanente al uso peatonal excepto en el horario permitido para carga y descarga y para el paso de vehículos de servicio público o de residentes y en

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



aquellas aceras o tramos que por determinadas circunstancias soporten tráfico rodado por la existencia de vados de vehículos o accesos de vehículos de emergencia y limpieza. En zonas en zonas ajardinadas o en aceras donde no se prevea el paso de vehículos podrán ser de resistencia 125 kN (clase B-125).

- b. Se colocarán siempre enrasadas con el pavimento colindante y de manera que no exista peligro, tanto para el tránsito de peatones como para el rodado.
 - c. Cuando sean tapas cuadradas y rectangulares en acera se colocarán paralelas a la fachada, en su dimensión máxima en las rectangulares, excepto las bocas de incendio y contadores, que se situarán perpendicular a ésta.
 - d. Deberán llevar una inscripción que permita identificar el tipo de servicio y la compañía a la que pertenece sin necesidad de levantar la tapa, incluso en aquellos casos en los que la tapa sea del mismo tipo de material que el pavimento adyacente.
 - e. Asimismo, con el fin de que se pueda identificar el servicio registrado, (en los casos de desaparición de la tapa), se deberá colocar en el interior de la arqueta y en un lateral de la misma, una chapa identificativa con el mismo anagrama de la tapa, de material indeleble y con garantías de durabilidad, tipo "forex" o similar, debidamente fijada. que permita identificar el tipo de servicio y la compañía a la que pertenece.
 - f. En el caso de arquetas compartidas, se deberá identificar cada uno de los servicios y compañías existentes en dicho registro.
 - g. La colocación de las tapas de registro de los servicios instalados en las vías públicas, en las condiciones necesarias de seguridad para el tráfico rodado y peatonal, así como la no generación de ruido, será responsabilidad de la Compañía titular del servicio.
 - h. Deberán ser enfoscadas interiormente cuando se ejecuten con ladrillos o bloques.
- 2.- El mantenimiento y conservación del pavimento adyacente a la tapa y que queda afectado por estas instalaciones, será competencia del titular de la misma.
- 3.- En aquellos proyectos de urbanización en los que se pretenda que las tapas de registro sean del mismo tipo que el pavimento a colocar se deberá recabar informe del Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura.
- 4.- No se autorizarán armarios o cualquier otro tipo de mobiliario accesorio en la vía pública salvo en casos excepcionales debidamente justificados. En estos casos, deberán ubicarse siguiendo las instrucciones del Servicio Municipal competente y responderán a diseños y características homologadas. Deberán llevar una inscripción que permita identificar el tipo de servicio y la compañía o institución a la que pertenecen.

El titular tendrá que trasladar estos elementos si se ven afectados por obras municipales o de otro Organismo Oficial y asumirá los costes derivados del mismo.

Artículo 17.- Condiciones del relleno de zanja.

- 1.- El relleno de la zanja se hará con materiales de aportación que cumplan lo establecido el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Puentes (PG-3) y cumpliendo lo allí establecido.

2.- En el caso de zanjas, o tramos de zanja, que queden fuera de la calzada y que por tanto no vayan a estar sometidos a tráfico rodado, se podrán utilizar los productos procedentes de la excavación si cumplen el PG-3, lo que deberá acreditarse mediante informe suscrito por el técnico competente aportando los certificados de laboratorio homologado de los ensayos de plasticidad (L.L. y I.P), granulometría (tamaño máximo y % pasa), contenido en materia orgánica y sales solubles, y capacidad de soporte (CBR) correspondientes.

3.- El espesor de las diferentes tongadas de material que sea necesario extender, será aquel que garantice, con los medios de compactación utilizados, la obtención del grado de compactación mínimo exigido. En ningún caso se extenderán tongadas de material con un espesor superior a 20 cm una vez compactadas.

4.- En el caso de zanjas, o tramos de zanja, que vayan a estar sometidos a tráfico rodado, y, debido a las condiciones de restitución del tráfico, no sea posible compactar el suelo seleccionado, se deberá justificar técnicamente la inviabilidad de compactación a OCOVAL, y una vez autorizado por dicha Oficina, se podrá autorizar excepcionalmente el rellenar con morteros u hormigones fluidos autocompactantes, de baja resistencia controlada. La resistencia a compresión a 28 días de dichos morteros u hormigones será fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares del Proyecto o, en su defecto, por el director de las obras en la documentación técnica que se requiera, y deberá estar comprendida entre 2 y 4 MPa. En caso de que no sea previsible una re-excavación posterior, el valor máximo podrá aumentarse a 8 MPa, pero siendo bajo criterio técnico del Servicio Municipal competente en base a la normativa legal vigente.

Artículo 18.- Obligaciones de reposición de firmes y pavimentos.

1.- Normas generales

1. Los materiales a utilizar en la reposición de firmes y pavimentos cumplirán lo establecido en el pliego de Prescripciones técnicas generales del Catálogo de Firmes y Pavimentos de la Ciudad de Valencia o, en su defecto, el PG-3.
2. En caso de que el pavimento a reponer tenga características especiales que así lo aconsejen, el Servicio Municipal competente podrá exigir que, antes del comienzo de la obra, el titular de la licencia acopie el material suficiente para garantizar su reposición en el plazo establecido.
3. En ningún caso, el plazo de reposición del pavimento, tanto en aceras como en calzadas, podrá ser superior a 24 horas desde la terminación de la capa de hormigón de base, salvo aprobación expresa del Servicio Municipal competente.
4. En caso de inexistencia de pavimentos iguales en el mercado, los cambios deberán abordarse globalmente, evitando incoherencias.

2.- Reposición en calzada

En los tramos de canalización que discurran por calzada o zona de estacionamiento, el paquete de firme se repondrá con los mismos espesores y materiales que el firme original, en caso de modificación del mismo deberá ser de iguales o superiores propiedades conforme al "CATÁLOGO DE FIRMES Y PAVIMENTOS DE LA CIUDAD DE VALENCIA".

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Si la canalización no se puede ejecutar a una profundidad igual o mayor que la suma de los espesores de la explanada + paquete de firme, y en todo caso si la profundidad de la clave del tubo es inferior a 60 cm, necesariamente deberá formar parte del paquete de firme una losa de hormigón de al menos 20cm de espesor con HA-25/B/20/XC2 o superior y mallazo de reparto de 15x15x6. Dicha losa de hormigón tendrá un sobre ancho de al menos 20cm por cada lado de la zanja. Sobre dicha losa de hormigón apoyarán las capas de mezcla bituminosa o embaldosado correspondientes al paquete de firme existente en dicha calzada. El sobre ancho de 20cm del paquete de firme a cada lado de la zanja se cumplirá en todo caso, independientemente de la necesidad o no de la losa de hormigón.

Queda expresamente prohibido para reposiciones definitivas de la capa de rodadura el uso de aglomerado en frío.

Durante el extendido del riego de adherencia, la dotación de emulsión bituminosa no será inferior en ningún caso a 250g/m², y se deberá prestar especial atención durante el extendido en las juntas verticales de unión con el pavimento existente.

En calzadas de pavimento de adoquín o baldosas, se afectarán baldosas enteras, reponiendo siempre un sobre ancho mínimo de 20cm a cada lado con baldosa nueva.

En caso de pavimentos continuos (en zanjas oblicuas al sentido de circulación) y de afección a carriles de circulación o carril bici, se deberá reponer la capa de rodadura al menos en todo el ancho de cada uno de los carriles afectados por la zanja (figuras 1, 2 y 3 del Anejo III "Reposición de pavimentos en vía pública. Planos") En el caso de pavimentos continuos (en zanjas paralelas al sentido de circulación) y de afección a carriles de circulación o carril bici, y por lo tanto excluyendo los aparcamientos, se deberá reponer la capa de rodadura al menos en todo el ancho de cada uno de los carriles afectados por la zanja (figuras 4 y 5 del Anejo III "Reposición de pavimentos en vía pública. Planos").

En calzadas de pavimento de hormigón en masa y hormigón impreso las reposiciones se deberán hacer por losas completas. Se entiende por losa la superficie comprendida entre juntas longitudinales y transversales de trabajo, dilatación o contracción. El pavimento de la reposición tendrá los materiales característicos del que había construido antes.

Para las diferentes disposiciones de la canalización, oblicua, paralela o perpendicular se tendrá lo reflejado en las figuras 1, 2, 3, 4 y 5 del Anejo III "Reposición de pavimentos en vía pública. Planos")

3.- Reposición en acera

Para la reposición del tramo de canalización que discurra por acera, de forma general se dispondrá de una base de HM-20/B/20/X0 de espesor mínimo de 20 cm. No obstante, en aquellas aceras o tramos que por determinadas circunstancias soporten tráfico rodado por la existencia de vados de vehículos, accesos de vehículos de emergencia, etc., y si la profundidad de la clave del tubo es inferior a 60cm, será preceptiva la disposición de una base de hormigón con un sobre ancho de al menos 20cm por cada lado de la zanja de al menos 20cm de espesor con HA-25/B/20/XC2 o superior y mallazo de reparto de 15x15x6.

En aceras en las que la ejecución y reposición de la zanja afecte a un ancho mayor o igual al 50% del que mida la acera afectada, el Ayuntamiento podrá requerir la reposición del tramo de acera afectado en todo su ancho mediante baldosa hidráulica lisa negra de 20x20cm, excepto en aceras con pavimentos de mayor valor económico, histórico o artístico, en los que se repondrá con el mismo tipo de pavimento existente.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



En el caso de aceras de pavimento continuo se repondrá con el mismo tipo de pavimento.

Como norma general, y en aceras en las que la ejecución y reposición de la zanja afecte a un ancho menor al 50% del que mida la acera afectada, el pavimento a reponer será del mismo tipo, textura y color que el existente en urbanizaciones definitivas. Se repondrán baldosas enteras, no quedando sin reponer ninguna unidad deteriorada por la obra, o adyacente a la misma, aunque no haya estado afectada directamente por los trabajos, siempre que no se trate de una acera deteriorada en su conjunto.

En caso de afección a carril bici de pavimento continuo en acera, se deberá reponer la capa de rodadura al menos en todo el ancho de cada uno de los carriles del carril bici afectados por la zanja.

Cuando no exista en el mercado baldosas de iguales características a las existentes por ser un modelo en desuso, el Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura indicará el modelo a emplear.

En zanjas perpendiculares al bordillo se afectarán baldosas enteras. No quedará sin reponer ninguna unidad deteriorada por la obra, o adyacente a la misma, aunque no haya estado afectada directamente por los trabajos, siempre que no se trate de una acera deteriorada en su conjunto.

En zanjas oblicuas al bordillo, se repondrá todo el ancho del tramo de acera afectado por la zanja en el caso de pavimentos continuos, tanto para acera peatonal como para carril bici en acera, según refleja la figura 6 del del Anejo III "Reposición de pavimentos en vía pública. Planos". En caso de pavimentos discontinuos será de aplicación en aceras de un ancho menor de 1,5 m.

En caso de existir lucernarios, estos se tratarán de la misma forma, debiendo reponerse con piezas del mismo tipo, textura y color que el existente.

4.- Reposición en Jardines

En cualquier caso, tanto la vegetación afectada, como arbolado o arbustos, así como cualquier elemento de obra civil o mobiliario afectado por las obras, se repondrá en idénticas condiciones a las iniciales al finalizar las mismas. En caso de arbolado (trasplante, apeo, etc...), deberá solicitarse previamente la consiguiente autorización municipal, en virtud de lo explicitado en las Normas Urbanísticas, el P.G.O.U. de Valencia.

Cuando las obras afecten a macizos ajardinados las tierras extraídas se depositarán en contenedores expresamente preparados para ello, separando los primeros 25 cm. del suelo del resto, efectuando posteriormente el relleno en la misma disposición compactando convenientemente.

5.- Reposiciones provisionales

En la ejecución de las zanjas y calas, cuando deban de transcurrir más de 24 horas en calzadas o 48 horas en aceras, entre el relleno de zanjas y la reposición definitiva del pavimento, deberá construirse inmediatamente después del relleno, un pavimento provisional con hormigón y/o aglomerado en frío, dejando las superficies al mismo nivel que las antiguas y totalmente limpias.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



La empresa constructora, y en todo caso el titular de la licencia se responsabilizará del correcto mantenimiento del pavimento provisional, debiendo proceder a la reposición definitiva en un plazo no superior a 30 días, salvo indicación en contrario por los Servicios Municipales.

Artículo 19.- Finalización de la obra.

1.- El titular de la licencia comunicará la finalización de la obra a la Oficina de Coordinación de Obras de Valencia (OCOVAL) quién a su vez lo comunicará a los servicios municipales afectados. En aquellos casos en los que se detecten deficiencias en la ejecución de las obras, el titular de la licencia dispondrá de un plazo de 48 horas desde la recepción de la comunicación para iniciar las operaciones de subsanación, que habrán de concluir en el plazo máximo de un mes. El Ayuntamiento podrá incautar el depósito por el incumplimiento de cualquiera de los dos plazos señalados. Igualmente, el titular de la licencia deberá comunicar por escrito al servicio municipal competente la subsanación de las deficiencias notificadas.

2.- El titular de la licencia vigilará y cuidará del buen estado de las obras, procediendo a las reparaciones necesarias para su correcto mantenimiento y a las que expresamente le indiquen los servicios municipales para una mejor conservación de la vía pública. El titular de la licencia, será responsable durante un plazo de 5 años de los daños derivados por la defectuosa ejecución de las obras así como de los motivados por vicios ocultos. Este plazo podrá ser ampliado hasta 10 años en los casos que se determinen en la licencia de manera motivada y siempre por motivos excepcionales. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad del titular de la instalación de su conservación y mantenimiento en los términos contenidos en el artículo 10 de esta ordenanza.

Transcurrido el plazo señalado anteriormente, el particular, titular de licencia, seguirá responsabilizándose del mantenimiento y conservación de las instalaciones propias que se encuentran en dominio público, arquetas, tapas y pavimentos alrededor del marco de las mismas. (...)

3.- Las compañías de servicios públicos y los particulares entregarán al Ayuntamiento en el formato digital que indique el Servicio municipal competente, un plano de fin de obra de la instalación con todos los detalles necesarios para situar exactamente las instalaciones, tanto en planta como en alzado, así como la cartografía digital de la red de servicio instalada, en coordenadas UTM Huso 30, y sistema de referencia geodésico indicado por el Servicio municipal competente, que se incluirá en la cartografía general de servicios en vía pública.

Esto no será de aplicación para las acometidas de desagüe, salvo que el Servicio del Ciclo Integral del Agua así lo requiera, siendo el formato de presentación el que dicho Servicio indique.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



CAPÍTULO IV.- INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPECTO A LA LEGALIDAD URBANÍSTICA Y LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

SECCIÓN 1ª.- PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTUACIONES.

Artículo 20.- Programa anual de obras e instalaciones.

Con objeto de garantizar la perfecta coordinación de la actividad de las compañías de servicios entre sí y en relación con la actuación municipal, las empresas explotadoras de los servicios presentarán un Programa Anual de Obras e Instalaciones en la vía pública, que se ajustará a lo dispuesto en los Programas e Instrumentos de Planeamiento vigentes en el municipio. Este Plan Anual será facilitado con una antelación mínima de dos meses antes del fin del correspondiente año natural.

En base a la información recibida, el Servicio Municipal competente elaborará una previsión anual de obras e instalaciones.

Artículo 21.- Coordinación de actuaciones y seguimiento del Programa.

1.- La previsión anual de obras e instalaciones incluirá, en las zonas de la ciudad en que vayan a producirse más de una actuación, los plazos de ejecución y condiciones necesarias para lograr una actividad coordinada por parte de las empresas interesadas y servicios municipales, de modo que en un único plazo de actuación y de forma continuada, se ejecuten las diversas instalaciones proyectadas.

2.- En las licencias de obras que se expidan se harán constar expresamente las condiciones necesarias para garantizar dicha coordinación, de acuerdo con las previsiones de intervención coordinada en la vía pública. Los imprevistos que obliguen a modificar las obras incluidas en la previsión anual y en las licencias de obras serán autorizados y ajustados por el Servicio Municipal competente, de acuerdo con la información facilitada por los servicios municipales y las compañías de servicios en cada momento.

3.- Para conocer en todo momento el desarrollo de la planificación, la Administración municipal, a través del servicio municipal competente, llevará un registro de las instalaciones terminadas, en ejecución y de las meramente proyectadas.

4.- Con objeto de coordinar las obras de canalización de servicios en vía pública, y con ello minimizar el impacto de las mismas, el solicitante de la licencia deberá atender a las condiciones de ejecución coordinada que se le marquen por parte del Ayuntamiento a través de la Oficina de Coordinación de Obras de Valencia (OCOVAL).

5.- Tipos de coordinación:

- Con otras obras de canalización coincidentes en trazado o entorno.
- Con otras acometidas a inmuebles de nueva planta, rehabilitación integral, bajos comerciales, etc.
- Con obras de urbanización.
- Con cualquier otra actuación en vía pública que pueda ejecutarse coordinadamente con la obra solicitada con objeto de minimizar el impacto de las mismas.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



6.- En los casos que concurren distintas canalizaciones, el Ayuntamiento, a través de OCOVAL, una vez conocido el alcance de las actuaciones a realizar y tramitadas las correspondientes licencias, procederá a establecer una ejecución coordinada de las mismas, de modo que en un único plazo de actuación y de forma continuada o simultánea, se ejecuten las diversas instalaciones proyectadas.

7.- En ninguno de los casos se procederá a la pavimentación definitiva de aceras y viales, sin haber realizado por completo todas las instalaciones.

Artículo 22.- Programación de obras y protección de la vía pública.

1.- En las obras de urbanización o de acondicionamiento, mejora y mantenimiento de la vía pública, se establecen los siguientes plazos mínimos de protección, contados a partir de la fecha de terminación de las mismas:

1. Zonas peatonales con pavimentos especiales, jardines y espacios públicos: cuatro años.
2. Aceras y calzadas: tres años.

2.- El Ayuntamiento y las compañías proyectarán sus servicios con la necesaria amplitud y proyección futuras, ya que durante el plazo de protección no se autorizarán instalaciones ni modificación de las existentes que afecten a las zonas urbanizadas, salvo las que respondan a las averías de inevitable y urgente reparación o en los casos en los que se trate de instalación de servicios en conductos o galerías construidos anteriormente, o bien con técnicas que no comporten afección o demolición de los pavimentos, así como las nuevas acometidas en las que no sea posible previsión alguna.

3.- No obstante, en casos excepcionales, el Ayuntamiento podrá autorizar la concesión de licencia sin sujeción a estos plazos de protección, requiriendo al peticionario la reposición del pavimento del vial o de la acera, así como de los jardines, en las condiciones y la amplitud que establezca el informe municipal facultativo.

SECCIÓN 2ª.- LICENCIAS

Artículo 23.- Disposiciones generales.

1ª. Cualquier obra o instalación incluida en esta Ordenanza estará sometida a la obtención previa de licencia municipal, así como al pago de los tributos y precios públicos correspondientes, según la normativa aplicable a cada supuesto.

2ª. Ni la solicitud de la licencia, ni el pago de las tasas y del depósito autorizan el inicio de la obra.

3ª. Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones y determinaciones de la legislación urbanística y los instrumentos de planeamiento vigentes, así como lo dispuesto en esta Ordenanza.

4ª. Las licencias se otorgarán salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero.

5ª. Toda resolución que otorgue o deniegue licencia deberá ser motivada.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



6ª. El procedimiento de otorgamiento de las licencias se ajustará a lo establecido en la legislación urbanística y en la de régimen local.

7ª. En todo expediente de concesión de licencia constará informe técnico y jurídico, emitido por titulado habilitado para ello.

8ª. Requerirán expresa modificación de la licencia de obras las alteraciones que pretendan introducirse durante la ejecución material de las mismas.

9ª.- El plazo máximo de tramitación de la solicitud de licencia será de 1 mes, a contar desde el día siguiente al de la presentación de la misma o desde aquel en que presente la documentación completa, si hubiese existido requerimiento de subsanación.

Transcurrido este plazo sin que la Administración Municipal haya dictado resolución expresa, se entenderá que la licencia ha sido denegada, por tratarse de actividades que se desarrollan sobre dominio público.

10ª.- Las licencias no alterarán la naturaleza demanial de las vías públicas, constitutivas de un patrimonio público, inalienable e imprescriptible del Ayuntamiento de Valencia.

Artículo 24.- Clases de licencias de obras.

Las licencias de obras podrán ser:

1º.- Para la construcción, reforma o reparación de:

1. Galerías o cajones de servicios.
2. Canalizaciones para la instalación, sustitución, modificación, traslado o supresión de canalizaciones que forman parte de la red general de servicios.
3. Conexiones y/o acometidas para la instalación, sustitución, modificación, traslado o supresión de conducciones enterradas que constituyan conexiones de la red general a los usuarios.

2º.- Para la instalación, sustitución, modificación, traslado o supresión de conducciones aéreas, en casos excepcionales debidamente justificados.

3º.- Para cualquier otro tipo de obras o instalaciones reguladas por esta Ordenanza, que se realicen en dominio público municipal.

Artículo 25.- Tramitación de la licencia.

En la tramitación de la licencia se observarán las siguientes reglas:

1º.- Requisitos previos: depósito previo

1. Previamente a la expedición de la licencia de obras, el peticionario, salvo en casos excepcionales, tendrá que constituir un depósito, cuyo importe fijará la administración, para responder de:
 - a) El coste de reposición del pavimento e instalaciones, aceras, árboles, jardines y otros elementos urbanísticos deteriorados, incluido el pavimento de calles no afectadas directamente por la ejecución de las obras, pero que, por el hecho de ser inmediatas a la zona de los trabajos, puedan haber sufrido daños derivados de los mismos.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



- b) Los daños y perjuicios que los elementos urbanísticos puedan sufrir como consecuencia de la ejecución de las obras.
 - c) Cualesquiera otros daños imputables a las obras y/o instalaciones.
2. En la constitución del depósito previo se tendrá en cuenta las normas siguientes:
- a. Cada depósito podrá garantizar solamente las obligaciones correspondientes a una sola obra.
 - b. Cuando la licencia de una obra la soliciten solidariamente diversas entidades, el depósito será único y conjunto para todas.
 - c. El depósito podrá constituirse en metálico, o mediante aval bancario de carácter solidario, con renuncia al beneficio de excusión y ejecutable a primer requerimiento de la Administración municipal.
 - d. La constitución del depósito se podrá efectuar anualmente, según el volumen de obra que la compañía haya realizado el año inmediatamente anterior
- 3 La devolución del depósito sólo se verificará transcurrido el plazo de un año desde la fecha que conste en el Ayuntamiento como finalización de la obra, con los correspondientes informes previos que acrediten que ésta ha sido realizada de conformidad con el proyecto, así como, que su estado de mantenimiento es correcto, que se han repuesto los elementos urbanísticos afectados y que, en su caso, se ha indemnizado por los perjuicios ocasionados como consecuencia de las obras. No obstante, cuando las características de la obra así lo aconsejen, el plazo de devolución del depósito podrá ser ampliado, motivadamente, hasta un máximo de cinco años.

2º.- Solvencia técnica: Homologación de la empresa constructora.

1.- Obligatoriedad de la homologación

- 1. Todas las empresas que realicen obras en el dominio público municipal, con independencia de su forma jurídica, están obligadas a poseer el correspondiente documento de homologación.
- 2. Cualquier tipo de obra que afecte a la vía pública y que se esté ejecutando por empresa no homologada, o que a requerimiento de la inspección municipal no presente el documento de homologación, podrá ser paralizada inmediatamente, haciendo responder al titular de la licencia para que en un plazo mínimo de 24h reanude los trabajos con una empresa homologada, sin perjuicio de la sanción que corresponda y de la derivación de los daños y costes ocasionados a que hubiera dado lugar

Las empresas homologadas que no tengan vigente la póliza del seguro de responsabilidad civil requerida no podrán ejecutar obras en vía pública.

2.- Instancia

La homologación de empresas deberá solicitarse ante el Ayuntamiento, mediante presentación en Registro de la correspondiente instancia dirigida al órgano municipal competente, acompañada de la documentación necesaria.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



3.- Documentación

El solicitante deberá aportar:

1. Original y fotocopia del CIF o NIF del/de la solicitante y de su legal representante, en su caso, atendiendo a lo dispuesto en la normativa de procedimiento y municipal de aplicación, respecto de la representación y la gestión electrónica de la solicitud.
2. Copia simple de la escritura de constitución de la sociedad. en cuyo objeto deberá constar la ejecución de obras de construcción en la vía pública. O, en el caso de trabajador por cuenta propia, alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y pago del último recibo de liquidación de cotizaciones.
3. Copia acreditativa del alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
4. Documentación que acredite la disponibilidad de medios y experiencia del solicitante en trabajos de análoga naturaleza (obra civil).
5. Copia de la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura mínima de 500.000 euros.
6. Copia del justificante del pago vigente del Seguro de Responsabilidad Civil.
7. Certificado de la compañía aseguradora en el que se indique expresamente que dicho seguro ampara los daños que puedan producirse a personas y/o bienes durante las obras a efectuar en o desde el dominio público municipal, sin perjuicio de aportar la póliza referida en el número 5 de este artículo.
8. Cuanta información considere oportuna el interesado para un mejor conocimiento de su actividad.

4.- Tramitación tras la solicitud:

1. Propuesta de resolución

Los servicios municipales, previo estudio de la documentación presentada, formularán propuesta de concesión de la homologación solicitada, salvo que el examen de la misma no se constate la capacidad de la empresa para realizar las obras,

2. Resolución

El Ayuntamiento adoptará la resolución que proceda, contra la cual podrán interponerse los recursos pertinentes, de conformidad con la legislación aplicable.

5.- Vigencia de la homologación. Renovación.

La homologación se concederá por un plazo de 4 años, al término del cual se deberá renovar mediante expresa solicitud de la misma ante el órgano municipal competente acompañada de la documentación requerida para la primera solicitud, salvo aquellos documentos que se encuentren en poder del Ayuntamiento.

Durante todo el plazo de vigencia de la homologación, la póliza del seguro deberá estar en vigor.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



6.- Comunicació

Las comunicaciones y notificaciones posteriores a la solicitud de licencia podrán realizarse por cualquiera de los medios autorizados por la ley.

7.- Revocació

1. La homologación podrá ser revocada, a instancia de los Servicios Técnicos Municipales, que formularán propuesta en este sentido al órgano municipal competente, el cual adoptará la resolución que proceda, previa audiencia al interesado.
2. Será causa de revocación no tener vigente el seguro de responsabilidad civil.
3. Contra la resolución podrán interponerse los recursos procedentes de conformidad con la legislación vigente.

3º.- Solicitud de la licencia: instancia y documentación.

Las solicitudes de licencia de zanjas y catas se presentarán en cualquier registro del Ayuntamiento o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, aportando los documentos indispensables para dotar de contenido la resolución y específicamente se aportará:

A. Documentación ordinaria.

a. Memoria, en la que se incluirá:

- Descripción y justificación de la obra.
- Descripción general de la vía afectada: ancho de acera y calzada, número de carriles, sentido de la circulación, situación y características de los aparcamientos, carriles bus y bici.
- Elementos urbanísticos existentes que puedan interferir o condicionar el trazado y ejecución de las obras: mobiliario urbano, arbolado de alineación, marquesinas de transporte público, contenedores de residuos sólidos, etc.
- Instalaciones de otros servicios o municipales que puedan afectarse: canalizaciones, cámaras de registro, arquetas, armarios y otros.
- Características del pavimento a demoler

b. Planos a escala 1/100, o superior, en los que se incluirá:

- Emplazamiento.
- Dimensiones de la obra, longitud y ancho.
- Secciones tipo con la profundidad y, en su caso, tipología del prisma a instalar.
- Necesidades de ocupación de la vía pública, acotando: situación de contenedores de obra, acopio de materiales, espacios protegidos para circulación de peatones, caseta de obra, maquinaria auxiliar, contenedores de basura, mobiliario urbano, alcorques, árboles monumentales, etc.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



- c. Plano de propuesta de desvío de tráfico, en su caso.
- d. Cartas de pago de las tasas y depósito de garantía y justificante de ingreso.
- e. Plazo de ejecución y presupuesto de las obras.

B. Documentación en supuestos de licencias solicitadas por particulares:

1º. Para canalización eléctrica.

Proyecto visado de la línea que se va a ejecutar, o cuando se presente sin visar, acompañado de la declaración responsable del técnico competente, preferentemente en formato digital.

Plano del punto de suministro con el V.º B.º de Iberdrola o de la empresa suministradora.

2º. Para canalización de telecomunicaciones.

Proyecto de la línea que se va a ejecutar visado, o cuando se presente sin visar, acompañado de la declaración responsable del técnico competente, preferentemente en formato digital.

Plano del punto de suministro facilitado por Telefónica o la empresa suministradora y el convenio firmado por ambas partes.

3º. Para acometidas de desagüe.

Datos del presidente de la comunidad de propietarios (nombre, dirección y teléfono) y CIF de la Comunidad de Propietarios.

Plano del Ciclo Integral del Agua con los puntos de conexión disponible en la Oficina de Coordinación de Obras de Valencia (OCOVAL).

4º.- Examen de la solicitud y la documentación aportada. Requerimiento, en su caso, de subsanación.

Se procederá al examen de la solicitud y la documentación exigida por esta Ordenanza, con la finalidad de, en el caso de que se encuentre alguna deficiencia, sea subsanada por el interesado.

Si no se aportan los documentos exigidos en esta Ordenanza, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días los aporte, con la indicación de que, si así no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose sin más trámite.

5º.- Examen de la adecuación técnica y legal de la solicitud. Informes técnico y jurídico. Propuesta de resolución.

a. Supuestos ordinarios

Atendiendo a la solicitud y la documentación presentada se emitirá un informe técnico en el que se analizará la adecuación técnica del proyecto atendiendo a la normativa de esta naturaleza expresada en esta Ordenanza y otras normas de aplicación.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



El informe técnico será favorable o desfavorable, con la posibilidad, en este último caso, de su subsanación o no. Se procederá a requerir al interesado la subsanación técnica de la solicitud cuando ésta sea posible.

Tras la emisión del informe técnico se emitirá el informe jurídico en el que se dictaminará la adecuación de la solicitud de la licencia a la normativa de aplicación, especialmente la dispuesta en esta Ordenanza, la normativa contenida en el Plan General de Ordenación Urbana y sus Normas Urbanísticas de la ciudad de Valencia, así como la normativa estatal y autonómica en materia de urbanismo y dominio público, y demás planes aplicables.

Atendiendo a la referida adecuación o no, del informe jurídico se derivará una propuesta de resolución de concesión o denegación de la licencia solicitada.

b. Informes de otros Servicios u órganos.

En aquellos supuestos que la normativa lo exija, será necesario Informe específico, entre otros:

1. Área de vigilancia arqueológica: Toda actuación arqueológica o paleontológica deberá ser autorizada expresamente o, en caso de que así corresponda, será objeto de declaración responsable, por la Conselleria competente en materia de cultura en los términos de la normativa sobre patrimonio cultural valenciano.
2. Zona protección Albufera: Con el preceptivo Informe del Consejo Rector del Parque Natural de la Albufera en aplicación de la normativa de protección del parque, en especial el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de l'Albufera.
3. Ciclo Integral del Agua: Con el informe preceptivo de los Servicios del Ciclo Integral del Agua, en aplicación de la Ordenanza Municipal de Saneamiento.
4. Movilidad sostenible: Con el informe del Servicio de Movilidad, en aplicación de la Ordenanza Municipal de Movilidad.
5. Servicio de Parques y Jardines: Cuando se afecta a arbolado o zona ajardinada, en aplicación de la Ordenanza Municipal de Parques y Jardines.
6. Comisión Municipal de Patrimonio: Cuando se trate de instalaciones visibles (antenas, armarios, rótulos, etc.) que alteren la imagen urbana en ámbitos afectado por un Plan Especial de Protección, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en lo términos de lo dispuesto en el artículo 7. b). 1º, respecto de las instalaciones especiales.

En todo caso, cuando se trate de un ámbito afectado por un Plan Especial de Protección, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), las instalaciones visibles (antenas, armarios, rótulos, etc.) que alteren la imagen urbana requerirán dictamen favorable de la Comisión Municipal de Patrimonio, cuando así lo determinen las normas urbanísticas de dichos planes especiales de protección.

5º.- Concesión de la licencia. Resolución.

Según los datos de la solicitud y el resultado de la inspección efectuada, y atendiendo a los informes técnico y jurídico, la Administración concederá la licencia de obras, en la cual recogerá la duración máxima de las mismas y forma de ejecución, aprobando las liquidaciones que en cada caso correspondan, o bien la denegarán.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Artículo 26.- Obligaciones del titular de la licencia.

El titular de la licencia estará obligado a:

1. El cumplimiento de las normas establecida en esta Ordenanza, a las que se consignen en la licencia de obras y a las demás normas técnicas de obligado cumplimiento que sean propias de cada servicio. La ejecución de las obras mediante una empresa contratada al efecto, no le exime de las responsabilidades que se deriven como titular de la licencia.
2. Estar en posesión de la correspondiente homologación municipal, en caso de ejecutar por sí mismo las obras. En caso contrario, deberá contratar con empresas homologadas por el Ayuntamiento de Valencia para la realización de los trabajos, valiéndose del registro municipal de empresas homologadas.
3. Ajustarse en la ocupación del suelo, durante el plazo de ejecución de las obras, a las condiciones previstas en estas ordenanzas y a las que específicamente se señalen en la licencia.
4. Satisfacer los tributos y los precios públicos correspondientes.
5. Indemnizar los daños que puedan ocasionarse al municipio o a terceros como consecuencia de las obras.
6. Realizar la constitución del depósito regulado en esta Ordenanza.
7. Poner en conocimiento de los servicios técnicos municipales el nombre del director de Obra/técnico competente, como técnico responsable para la ejecución de los trabajos.
8. Comunicar con la antelación suficiente la fecha de replanteo y solicitar el señalamiento para el inicio de las obras.
9. Sufragar los gastos ocasionados por los desvíos de tráfico, que el Ayuntamiento se vea obligado a realizar como consecuencia de las obras.
10. Tener a disposición de la inspección municipal la documentación necesaria en el que se especifiquen las características y requisitos que cumplen los materiales y unidades de obra, los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos o marcas de calidad; ensayos, análisis y pruebas realizadas, determinación de lotes y otros parámetros de ejecución de los trabajos.
11. Efectuar, a su costa, los ensayos, destructivos o no, pruebas y análisis que la inspección municipal crea necesarios a fin de comprobar la correcta ejecución de los trabajos.
12. Realizar a su cargo todas las prospecciones y operaciones que sean necesarias para la localización y la identificación de los servicios existentes.

Artículo 27. Caducidad de las licencias.

1º.- La licencia se concede por un plazo determinado. No obstante, el mismo órgano municipal competente para la concesión podrá conceder la prórroga de la licencia por un nuevo plazo no superior al inicial, siempre que permanezcan las mismas condiciones por las que fue concedida, se solicite con anterioridad a la caducidad de la licencia

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



concedida y la obra autorizada se ajuste al planeamiento vigente en el momento de la prórroga.

2º.- La declaración de caducidad de la licencia exige la previa audiencia del titular de la misma.

3º.- La declaración de caducidad extingue la licencia, lo que exige la solicitud de una nueva licencia para proseguir las obras que no se hubieran terminado de ejecutar.

4º.- Se declarará la caducidad de la licencia cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

- Si no hubieran comenzado las obras en el plazo de 2 meses.
- Si se hubiere interrumpido la ejecución por un tiempo superior a 7 días.
- Si no se cumpliere el plazo máximo de terminación de la obra.

Artículo 28.- Extinción de la licencia.

1.- Las licencias se podrán extinguir, además de por la efectiva realización de la obra autorizada, por las siguientes causas de extinción anormal:

- En el caso de incumplimiento de las condiciones, tanto de las consignadas en el documento de la licencia (trazado, plazos, protección, señalización, etc.), como de las generales establecidas en esta Ordenanza, así como de las fechas y horarios del señalamiento, mediante su revocación.
- Por carecer la empresa constructora, de la correspondiente homologación municipal, mediante su revocación, asumiendo el titular de la licencia cuantos daños y perjuicios se ocasionen por la paralización de las obras y su reposición subsidiaria, en su caso.
- Por renuncia del titular de la licencia, aceptada por la Administración municipal.
- Por infracción del planeamiento o de la normativa urbanística, mediante su revisión de oficio.
- Por pérdida de la compañía titular de la licencia de su capacidad de prestación del servicio público correspondiente, excepto en el supuesto de traspaso de su titularidad entre compañías.
- Por declaración de caducidad de la licencia, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

2.- Extinguida la licencia, el titular tendrá que dejar la vía pública en el estado en que estaba antes de iniciarse las obras. Si no lo realizara sin dilación, procederá a realizarlo la Administración Municipal por ejecución subsidiaria a cargo del titular.

SECCIÓN 3ª.- INSPECCIÓN

Artículo 29.- Inspección municipal.

- La realización de la inspección se producirá bajo la superior autoridad y dirección del órgano de gobierno y será desempeñada por el personal técnico al que se atribuya este cometido.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



2. La Policía Local de Valencia, en el ámbito de sus respectivas competencias, colaborará con la función inspectora, prestando su auxilio cuando se le solicite.
3. Las actas de la inspección urbanística gozan de valor probatorio y presunción de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.
4. Las obras y ocupación autorizadas estarán sometidas a la inspección municipal, que comprenderá:
 - 1º. Con relación a la ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública:
 1. El ejercicio correcto de los derechos de esta ocupación, de acuerdo con la licencia y lo previsto por esta Ordenanza.
 2. El estado de conservación de las obras e instalaciones y de su entorno.
 - 2º.- En cuanto a las obras:
 1. La constatación de que se están ejecutando por empresas con la homologación vigente y conforme a la licencia concedida.
 2. El cumplimiento de los plazos de ejecución.
 3. La calidad y la forma de realización de las obras.
 4. El correcto mantenimiento y la reposición, en su caso, de los elementos urbanísticos afectados.

SECCIÓN 4ª.- RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 30. Disposiciones generales.

1. Tendrán la consideración de infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ordenanza, que se clasifican en muy graves, graves y leves.
2. Salvo previsión legal distinta, las infracciones a la presente Ordenanza se sancionarán con multas que respetarán las cuantías fijadas por el art 141 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:
 - a) Infracciones leves: desde 300 € hasta 750 €.
 - b) Infracciones graves: desde 751 € hasta 1.500 €
 - c) Infracciones muy graves: desde 1501 € hasta 3.000 €.
3. El expediente administrativo sancionador seguirá **la tramitación del procedimiento sancionador** regulada en su normativa sectorial específica, ya sea legislación urbanística, de ocupación del dominio público, de edificación, de patrimonio, de contaminación acústica, etc, , iniciándose siempre de oficio.
4. Así mismo, el procedimiento sancionador se ajustará a los principios básicos del sistema sancionador administrativo: principios de legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y principio non bis in idem.
5. Se consideran responsables directos de las infracciones tipificadas en esta Ordenanza:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



- a) Las empresas constructoras de las obras, sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven al titular de la licencia.
- b) Los titulares de las instalaciones ubicadas en la vía pública.

Artículo 31.- Infracciones leves.

Se considerarán infracciones leves las siguientes:

1º. Sobre las obligaciones previas a la ejecución de la obra. Documentación y señalamientos exigibles.

- a) No disponer de la documentación (licencia, señalamiento, seguro,..) en la obra.
- b) Ausencia del cartel o cartel sin información o no adecuada.
- c) Ausencia de señales para el paso alternativo de peatones o señales de tráfico que no están a un metro de altura. No construir el badén para personas con movilidad reducida.
- d) No colocar las señales de prohibido aparcar con la suficiente antelación.

2º. Sobre la ocupación del espacio público.

- a) No respetar servidumbres o colocar planchas no autorizadas.
- b) Ocupación de la caseta de zonas no autorizadas.
- c) Elementos de obra no vallados o vallados incorrectamente.
- d) Ocupar los alcorques; llevar a cabo la ejecución de las obras a una distancia menor a la establecida respecto del arbolado; afección a la vegetación sin conocimiento del Servicio de Parques y Jardines; incumplimiento de las indicaciones del Servicio de Parques y Jardines.
- e) La falta de limpieza en la obra.
- f) El depósito de escombros, materiales, casetas, contenedores en lugares no autorizados; elementos de obra fuera del cerramiento que no supongan falta de seguridad; vallado no alineado y discontinuo; no retirada de los contenedores llenos; acopios de tierras de aportación fuera del plazo indicado; depositar escombros en jardín.
- g) Pasarelas sin anchura suficiente.

3º. Sobre las obligaciones de comunicaciones y régimen de autorizaciones.

- a) Afección a redes existentes; no comunicar al servicio competente la afección producida; reposición incorrecta.
- b) Cambio de trazado puntual, por existencia de un obstáculo, sin autorización;
- c) No comunicar la instalación a una profundidad no reglamentaria.
- d) Afección no autorizada o negligente al patrimonio municipal o a cualquier servicio existente, sin perjuicio de la indemnización correspondiente.
- e) La ejecución de actuaciones programadas de conservación o mantenimiento, que comportan obra civil, sin haberlo comunicado al Ayuntamiento.

4º. Sobre la maquinaria exigible.

- a) Uso de maquinaria no adecuada.
- b) No utilización de medios mecánicos de compactación; utilización de materiales no adecuados; espesor de la capa de zahorras inferior al exigido; no alcanzar los niveles de compactación exigidos.
- c) Corte del pavimento no realizado con sierra radial.

5º. Sobre las condiciones de ejecución de la obra.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



- a) No respetar la profundidad y/o la distancia mínima entre servicios sin tomar las medidas de protección reglamentarias.
- b) Espesor excesivo de tongada.
- c) Baldosas repuestas sueltas; alineación incorrecta; espesor insuficiente de la base de hormigón; no utilizar la baldosa correspondiente; reponer con baldosas no enteras; no alcanzar los niveles de resistencia característica del hormigón.
- d) No hacer el sobreebanco exigido para reponer el pavimento. No alcanzar los niveles de resistencia característica del hormigón. Insuficiente espesor de la capa de hormigón y/o de la capa asfáltica.
- e) Pavimento provisional deteriorado; incumplimiento de plazos de reposición, incorrecto pavimento provisional.
- f) No reposición del mobiliario urbano.
- g) Iniciar o finalizar la obra fuera de plazo o realizar trabajos fuera del horario autorizado.
- h) La demora en la corrección de los defectos observados en la realización de las obras una vez concluido el plazo para repararlos.
- i) El incumplimiento de las prescripciones reguladas en esta Ordenanza y que no tengan la consideración de graves o muy graves.

Artículo 32.- Infracciones graves.

Se considerarán infracciones graves las siguientes:

1º. Sobre obligaciones previas a la ejecución de la obra.

- a) Contratar obras con empresas no homologadas.
- b) La ejecución de obras sin el señalamiento correspondiente.

2º. Sobre la ocupación del espacio público. Obligaciones de seguridad.

- a) La ausencia de medidas de seguridad para los peatones y/o tráfico rodado durante el trabajo con maquinaria; no habilitar paso para peatones; inexistencia de señales de tráfico siendo necesarias.
- b) Colocación de planchas que generan ruido.
- c) Zonas ocupadas sin vallado.
- d) La instalación de tapas de registros u armarios sin identificación
- e) La no identificación de tapas de registros por parte del titular del Servicio, una vez le haya sido requerido por el Ayuntamiento.
- f) Emplanchado que suponga peligro.
- g) No proteger los cables afectados y tapas de registro.
- h) No reposición de las señales de tráfico.

3º. Sobre las condiciones de ejecución de la obra.

- a) La ejecución de obras sin ajustarse a las condiciones de la licencia y/o señalamiento o por trazado no autorizado.
- b) Incumplimiento de las condiciones exigidas para pavimento especial; rasanteo deficiente que suponga falta de seguridad.
- c) Incumplimiento de las condiciones para firmes especiales.
- d) Escalón entre pavimentos que suponga falta de seguridad.
- e) Pavimento provisional que suponga falta de seguridad; zanja no vallada, sin pavimento provisional o definitivo.
- f) La compactación deficiente o relleno con materiales inadecuados de las zanjas y calas; escombros y tierras fuera del vallado de cerramiento.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Artículo 33.- Infracciones muy graves.

Se considerarán infracciones muy graves las siguientes:

- a) La ejecución de obras sin licencia.
- b) La modificación del trazado establecido en la licencia, sin previa autorización del Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura.
- c) Ausencia o deficiente mantenimiento, por parte del titular de la licencia, de sus instalaciones en vía pública, tras haber sido requerido para ello, mediante la correspondiente orden de ejecución.

Artículo 34.- Prescripción de las infracciones.

1. Los plazos de prescripción de los distintos grupos de infracciones, leves, graves y muy graves, se ajustarán a su normativa sectorial específica.
2. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, si esta fuera desconocida, desde la fecha en que hubiera podido incoarse el procedimiento sancionador por aparecer signos exteriores que permitan conocer los hechos constitutivos de infracción.
3. La prescripción de la infracción se interrumpe cuando se tenga conocimiento por el interesado de la incoación del correspondiente expediente sancionador o del expediente de restauración de la legalidad urbanística.

Artículo 35- Normas de aplicación respecto de las sanciones.

1. Las multas por infracciones se impondrán con independencia de las medidas cautelares que se adopten para el mantenimiento del orden urbanístico, y de las actuaciones para la restauración de la legalidad urbanística infringida.
2. Las sanciones se aplicarán, tal y como dispone el artículo 30.2 de esta Ordenanza, respetando los límites cuantitativos máximos, establecidos en la normativa vigente, salvo previsión legal distinta.
3. En la graduación de las sanciones se atenderá al grado de culpabilidad o dolo, importancia de la falta cometida, peligrosidad que implique la infracción, la reincidencia o la reiteración y a la entidad económica de los daños constitutivos de la infracción.
4. Cuando en el hecho concurra alguna circunstancia agravante, la sanción se impondrá en su cuantía máxima. Si concurriera alguna circunstancia atenuante, la sanción se impondrá en su cuantía mínima.

Artículo 36.- Reparación de deficiencias, daños y perjuicios.

Las sanciones que se impongan se entenderán sin perjuicio de la obligación del infractor de reparar las deficiencias observadas en el plazo que establezcan los Servicios Municipales. Transcurrido dicho plazo sin que haya procedido a la subsanación de las deficiencias, el Ayuntamiento podrá efectuar, a cargo del infractor, los trabajos necesarios.

Asimismo, será exigible la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados por los infractores.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



DISPOSICIÓ TRANSITORIA ÚNICA

Los procedimientos de concesión de licencia de obras y/o instalaciones iniciadas al amparo de la normativa anterior a la entrada en vigor de la presente Ordenanza se tramitarán y resolverán por dicha normativa. No obstante, la persona o entidad solicitante podrá, con anterioridad a que recaiga resolución municipal de concesión de licencia, desistir de su solicitud y optar por acogerse a la regulación prevista en la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓ DEROGATORIA ÚNICA

Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza queda derogada la Ordenanza Municipal de zanjas y catas en la vía pública, aprobado por el Ayuntamiento de Valencia y vigente en la ciudad de Valencia desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.º 247 de 17 de octubre de 1997, y cuantas normas municipales de igual rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo regulado en la misma.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza entrará en vigor a los 15 días de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ANEJO I


“Esquemas de implantación
de canalizaciones”

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166




Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRASTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRASTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORRELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166




Signat electrònicament per:				
Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)




Signat electrònicament per:				
Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Signat electrònicament per:				
Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166




Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



Signat electrònicament per:				
Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166




Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



Signat electrònicament per:				
Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166




Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



Signat electrònicament per:				
Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166




Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



Signat electrònicament per:				
Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



Signat electrònicament per:				
Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166




Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:


Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166




Signat electrònicament per:				
Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Signat electrònicament per:				
Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166




Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)




Signat electrònicament per:				
Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166




Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166




Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRASTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRASTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORRELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRASTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRASTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



LEYENDA

- BT Baja tensión (≤ 1 kV)
- AT Alta tensión (> 1 kV)
- DAP Red de distribución de agua potable ($\phi \leq 250$ mm.)
- DG Red de distribución de gas ($\phi \leq 250$ mm.)
- DT Red de distribución y dispersión de telefonía
- AL Alumbrado público
- CM Comunicaciones municipales
- SF Semáforos y comunicaciones de control de tráfico
- ALC Alcantarillado
- CC Comunicaciones por cable
- BP Red de agua, baja presión
- RR Red de riego
- RM Reserva municipal


 AJUNTAMENT DE VALÈNCIA ANEJO A LA ORDENANZA DE OBRAS EN EL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	
ESQUEMAS DE IMPLANTACIÓN DE CANALIZACIONES	Febrero 2025
Escala 1:40	Plano 5,3
ACERA DE 4,00 METROS	

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166




Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



Signat electrònicament per:				
Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166




Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)




Signat electrònicament per:				
Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)




Signat electrònicament per:				
Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Signat electrònicament per:				
Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166




Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)




Signat electrònicament per:				
Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



Signat electrònicament per:				
Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRASTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRASTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ANEJO II

“Carteles de obra”

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

610
570

150

CMYK
0%, 1%, 2%, 31%

Arial Negrita 72

80

Arial Negrita 85

CMYK
71%, 24%, 0%, 11%

790

260

Arial Negrita 40

120

60

20

20

20

70

40

40

20

20

110

110

420

(Cotas en mil·límetres)

Nombre y Logotipo de la Compañía

CONTRATISTA: *Nombre y Logotipo del Contratista*

OBRAS EN EJECUCIÓN

Tipo de obra

PERIODO DE ACTUACIÓN: *Fecha* AL *Fecha*

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: *Nombre de la calle*

 **AJUNTAMENT DE VALÈNCIA**

 **OCOVAL**
OFICINA DE COORDINACIÓN DE OBRAS DE VALENCIA

DISCULPEN LAS MOLESTIAS
ESTAMOS TRABAJANDO PARA MEJORAR VALENCIA

Arial Negrita 72
Arial Negrita 40

Figura 1. Cartel de obra

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166




Figura 2. Cartel de obra para colocación en vallas

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ANEJO III

“Reposición de pavimentos
en vía pública. Planos”

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



CANALIZACIÓN POR CALZADA O ZONA DE ESTACIONAMIENTO DE FORMA OBLICUA A LA LÍNEA DE FACHADA




Figura 1. Afección 1 carril. Superficie mínima a asfaltar.




Figura 2. Afección varios carriles. Superficie mínima.




Figura 3. Afección varios carriles. Superficie recomendada.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kj 216r RnEi 6a6p PxS8 nlg=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

CANALIZACIÓN POR CALZADA EN PARALELO A LA LÍNEA DE FACHADA




Figura 4. Afección 1 carril. Superficie a reasfaltar.




Figura 5. Afección varios carriles. Superficie a reasfaltar.

CANALIZACIÓN POR ACERA DE FORMA OBLICUA A LA LÍNEA DE FACHADA




Figura 6. Superficie reposición baldosas en zanja oblicua.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. document: cSpl 1+kJ 216r RnEi 6a6p PxS8 nlq=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ANEJO IV

“Definiciones”

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



1. Acción de oficio: Actuación promovida por la autoridad o la persona funcionaria competente sin reclamarlo previamente la persona interesada.
2. Agrupación de Interés Económico: Sociedad mercantil, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia creada para desarrollar alguna actividad económica, auxiliar de la que desarrollen sus socios/as, y con el fin de facilitar la actividad de éstas o mejorar sus resultados.
3. Alegación: Argumento razonado concerniente a los hechos que se debaten y a las normas jurídicas que les son aplicables, que ofrece la persona interesada o su representante legal a la Administración que debe resolver sobre una petición o recurso.
4. Apoderamiento “apud acta”: Modelo de poderes inscribibles en el registro cuando se circunscriba a actuaciones ante su respectiva Administración y que se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en la Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.
5. Arqueta: Es un pequeño depósito utilizado para recibir, enlazar y distribuir canalizaciones o conductos subterráneos; suelen estar enterradas y tienen una tapa en la parte superior para poder registrarlas y limpiar su interior de impurezas.
6. Audiencia: Trámite para aducir razones o valorar pruebas que se ofrece a una persona interesada en un proceso o en un expediente administrativo.
7. Aviso electrónico: Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico de la persona interesada que ésta haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
8. Barrera física es cualquier impedimento, traba u obstáculo que no permita la libre utilización y disfrute en condiciones de seguridad de los

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



espacios, instalaciones, edificaciones, servicios y sistemas de comunicación.

9. Caducidad: Decadencia de derechos por su falta de ejercicio en el término establecido en la ley o determinado por la voluntad de las partes. La caducidad implica la pérdida de fuerza de una ley o un derecho por transcurso del plazo para su ejercicio. Tiene el efecto de extinguir el derecho de forma automática. La caducidad no se puede renunciar. Se aprecia de oficio, no hace falta alegarla.
10. Caducidad de la licencia: Caducidad que implica la pérdida de eficacia jurídica de una licencia por no haber iniciado o terminado las obras en el plazo concedido.
11. Caducidad del procedimiento administrativo: Paralización de los procedimientos iniciados a solicitud de la persona interesada cuando se deba a causa imputable a ésta. La Administración debe advertir de esta paralización a la persona interesada y si transcurren tres meses sin que ésta realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se produce la caducidad. La declaración requiere una resolución administrativa que ha de ser notificada a las personas interesadas.
12. Calles peatonales: aquellas en las que la totalidad de la vía esté reservada de forma permanente al uso peatonal excepto en el horario permitido para carga y descarga y para el paso de vehículos de servicio público o de residentes.
13. Canalización: es la obra civil de trazado lineal, formada por un conjunto de elementos bajo el terreno (conductos) y que dan soporte a los cables de las redes del servicio de que se trate que dan soporte a las instalaciones de las redes del servicio de que se trate.
14. Cala o cata: Son las aperturas que se realicen en el pavimento de calzadas y aceras, cuya anchura sea inferior a 1.5 metros y su longitud no supere los 5 m y que están motivadas por las averías que se producen en las conducciones subterráneas y también las que se efectúan para localizar otras conducciones que pueda interferir en la instalación de una nueva canalización o en la renovación de algún tramo.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



15. Certificado electrónico: Un certificado electrónico es un documento firmado electrónicamente por una prestadora de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a una persona firmante y confirma su identidad.

La persona firmante es la persona que utiliza un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio o en nombre de una persona física o jurídica a la que representa.

16. Comunicación previa: Aquel documento mediante el que las personas interesadas ponen en conocimiento del Ayuntamiento sus datos identificativos, ubicación física del inmueble o de la actividad a realizar, y los demás requisitos que sean exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad.

17. Conducciones enterradas: son las que se colocan directamente en el subsuelo sin utilizar conductos preexistentes, de manera que no puedan retirarse o repararse sin abrir el pavimento.

18. Conducto: Cada uno de los tubos que componen la canalización.

19. Constructor/a: Es el/la agente que asume, contractualmente ante la persona promotora, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto.

20. Declaración responsable: Documento suscrito por la persona titular, prestadora o promotora, o su representante, en el que manifiesta, bajo su exclusiva responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos en la normativa vigente para el reconocimiento de un derecho o para el ejercicio de la actividad que se dispone a iniciar, que posee la documentación que así lo acredita, y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo que dure dicho reconocimiento o ejercicio.

21. Deficiencia en la vía pública: Defecto o imperfección que se produce en la vía pública de cualquier elemento o instalación susceptible de generar algún daño, molestia, peligro o incomodidad.

22. Denuncia: Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.

23. Depósito previo a la obtención de la licencia: es el depósito constituido en metálico o aval con la finalidad de garantizar la reparación de los posibles daños, perjuicios o costes derivados de las obras objeto de la licencia y que será devuelto, en su caso, al terminar el plazo de garantía.
24. Digitalización: Se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento.
25. Director/a de obra: Es el/la agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.
26. Documento electrónico administrativo: Son aquellos documentos que para su validez deben: a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico. Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos. d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos. e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
27. Documento municipal de "Señalamiento de fechas": Documento en el que consta el emplazamiento de la obra, clase de la misma, fechas de inicio y finalización y, en su caso horarios, con la finalidad de poder ser exhibido obligatoriamente a requerimiento de la Inspección municipal o la Policía Local.
28. Dominio público: Bienes y derechos de titularidad municipal destinados al uso público o afectos a un servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



29. Ejecución subsidiaria: Medio de ejecución forzosa que implica la intervención de una tercera persona para dar cumplimiento forzoso a una obligación a costa de la persona obligada.
30. Elementos de urbanización: son elementos de urbanización todos aquellos que componen las obras de urbanización, entendiendo por éstas las referentes a viario, pavimentación, saneamiento, alcantarillado, distribución de energía eléctrica, alumbrado público, abastecimiento y distribución de agua jardinería, y todas aquellas que, en general, materialicen las indicaciones del planeamiento urbanístico.
31. Elemento estructural: Cualquier elemento constructivo elaborado in situ o prefabricado que, dispuesto en el conjunto edificado, colabora de forma individual o en conjunto en la sustentación de aquél, frente a las acciones gravitatorias, cualquier otra acción mecánica externa como el sismo o el viento, entre otros, y los estados de cargas y sobrecargas activas y pasivas.
32. Establecimiento: Edificación o espacio físico determinado y diferenciado, ubicado en un emplazamiento concreto, esté o no abierto al público, que incluye el conjunto de todas las piezas que sean contiguas en dicho espacio y estén comunicadas entre sí.
33. Expediente administrativo: es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
34. Expediente electrónico: Conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan.
35. Firma electrónica: Conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación de la persona firmante.
36. Foliado o Indizado: Proceso de gestión del expediente electrónico mediante el que se incluye en el índice electrónico del mismo la concatenación ordenada de las referencias a los documentos que lo integran y las huellas digitales de dichos documentos, finalizando el proceso con la firma electrónica del índice.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



37. Galerías de servicios: Aquellas infraestructuras subterráneas destinadas a alojar las conducciones de los suministros públicos, que por sus características y dimensiones permitan un acceso libre en la totalidad de su recorrido para hacer las operaciones de instalación, conservación, mantenimiento y reparación de las conducciones situadas en su interior.
38. Galería no visitable o registrable, o cajón de servicios: son las infraestructuras o corredores cubiertos con losas y accesibles desde el exterior, que permitan la instalación en su interior de las conducciones y servicios de las diferentes empresas suministradoras.
39. Gestión de documentos: Conjunto de operaciones dirigidas al control eficaz y sistemático de la creación, recepción, uso, valoración y conservación de los documentos, incluidos los procesos para incorporar y mantener pruebas de las actuaciones o actividades de dicha organización, en forma de documentos y sistemas de información.
40. Hidrantes: Es aquella conducción de agua de al menos 100 milímetros de diámetro tomada directamente de la arteria principal de distribución, con capacidad suficiente y servicio permanente, terminada en una columna homologada con varias salidas para conexión de mangueras de Bomberos, o bien en una pieza también homologada, con dispositivo de rosca, de 100 milímetros de diámetro para situar esa columna, que se aloja en una arqueta subterránea provista de tapa para uso exclusivo de los Bomberos.
41. Homologación: Es el requisito de solvencia técnica exigible para poder ejecutar obras en la vía pública.
42. Indefensión: Situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho en un procedimiento administrativo, anulando o restringiendo, total o parcialmente, sus oportunidades de defensa.
43. Índice electrónico: Relación de documentos electrónicos de un expediente electrónico, firmada por la Administración, órgano o entidad actuante, según proceda y cuya finalidad es garantizar la integridad del expediente electrónico y permitir su recuperación siempre que sea preciso.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



44. Informes técnico y jurídico: El informe técnico, es redactado habitualmente por profesionales de la arquitectura y arquitectura técnica, además de ingeniería e ingeniería técnica, y en él se comprueban todos los parámetros urbanísticos mencionados desde una óptica técnica. A partir de este informe, se redactará el informe jurídico, indicándose en él aspectos como el procedimiento a seguir para el otorgamiento de la licencia, el órgano competente para resolver, o la procedencia del otorgamiento o denegación de la licencia. El informe jurídico también recoge la propuesta de resolución, que sirve de fundamento para que el órgano competente otorgue o deniegue la licencia. Sin embargo, el contenido de estos informes no es vinculante para ellos, aunque lógicamente para resolver en sentido contrario, tendrán que motivarlo sobradamente y mantenerse dentro de la legalidad.
45. Informes técnico y jurídico en la concesión de licencias: La existencia de los informes técnicos y jurídicos en los expedientes de concesión de licencias además de obligatoria, es esencial, pues su ausencia vaciaría de contenido el control que ejercen, de manera que las licencias concedidas sin ellos son nulas.
46. Impulso del procedimiento administrativo: Obligación de la Administración de, una vez iniciado el procedimiento, desarrollar la actividad necesaria para que este llegue a su fin mediante la adopción de la resolución final, y ello sin necesidad de excitada en este sentido por las personas interesadas.
47. Infraestructura común de telecomunicación (ICT) es el conjunto de equipos, cables y medios técnicos que transportan los servicios de comunicaciones desde los puntos de interconexión de los diferentes servicios (radio y televisión, teléfono y comunicaciones de banda ancha hasta las tomas de usuario, en el interior de las viviendas. También comprende las canalizaciones por donde discurren los cables y los armarios de distribución o registro en los que se instala el equipamiento técnico.
48. Inspección: Actividad de la Administración que examina la conducta de los sujetos privados o, en su caso, de sus propios servicios o los de otras administraciones, para comprobar el cumplimiento de la normativa

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



que les es aplicable y, en su caso, preparar la reacción administrativa a las transgresiones que se detecten, que puede consistir en la apertura de un procedimiento sancionador. El resultado de la labor inspectora ha de ser reflejado por el funcionariado actuante en un documento administrativo denominado “acta de inspección”.

49. Instalación: Conjunto de equipos, maquinaria e infraestructuras de que se dota un establecimiento para el ejercicio de una o varias actividades.
50. Interés legítimo: Condición que reúne la persona para ser parte en un procedimiento, consistente en tener interés personal, individual o colectivo, distinto de la situación jurídica que otras ciudadanas y ciudadanos pueden tener respecto de la misma cuestión.
51. Interesado: Persona física o jurídica que promueve el procedimiento por ser titular de derechos o intereses legítimos o que, sin haberlo promovido, ostenta derechos que pueden verse afectados por la resolución que finalmente se adopte en el procedimiento.
52. Licencia: Acto administrativo de naturaleza reglada, mediante el cual el Ayuntamiento lleva a cabo un control preventivo sobre la actividad de la ciudadanía, autorizando a ésta para el ejercicio de un derecho preexistente, una vez comprobado que dicho ejercicio cumple con los requisitos legales o reglamentarios.
53. Metadato: Descripción estandarizada de las características de un conjunto de datos. En el contexto del documento electrónico, cualquier tipo de información en forma electrónica asociada a los documentos electrónicos, de carácter instrumental e independiente de su contenido, destinada al conocimiento inmediato y automatizable de alguna de sus características, con la finalidad de garantizar la disponibilidad, el acceso, la conservación y la interoperabilidad del propio documento.
54. Motivación: Exposición de las razones o fundamentos en que se basa una decisión.
55. Multa coercitiva: Medio de ejecución forzosa que consiste en una carga económica que se impone al sujeto obligado por un acto administrativo previo que ha incumplido, y que es reiterada, si es preciso, por lapsos de tiempo, con el fin de inducirle a cumplir lo ordenado. No tiene naturaleza

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



sancionadora, por lo que su imposición es independiente de las sanciones que pueden imponerse y compatible con ellas.

56. Normativa sectorial: Es aquella que regula de manera específica un ámbito concreto de alguna materia o actividad. Son muchas las que afectan al urbanismo, como por ejemplo el medioambiente, turismo, costas, la protección del Patrimonio Cultural, etc.
57. Notificación electrónica: La notificación electrónica o telemática se puede definir como aquella efectuada por medios electrónicos y que pone fin a un procedimiento electrónico, bien porque la persona interesada está obligada a ello, bien porque así lo haya manifestado expresamente una persona interesada que no esté obligada por Ley o Reglamento a comunicarse con la Administración por medios electrónicos.
58. Notificación por comparecencia electrónica: La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por la persona interesada debidamente identificada al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica o portal de acceso (art. 43 LPA). Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se requerirá que reúna las siguientes condiciones (art. 40.2 del citado Real Decreto que desarrolló la LAESP): a. Con carácter previo al acceso a su contenido, la persona interesada deberá visualizar un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso. b. El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora.
59. Obra de nueva planta: Constituye obra de nueva planta la construcción de nueva factura de obras y edificaciones, la reconstrucción total o parcial de edificaciones preexistentes derivadas de una ruina o demolición previa y el incremento de superficies construidas y volúmenes sobre los existentes.
60. OCA: Organismo de Certificación Administrativa que disponga de la calificación correspondiente otorgada por la Administración competente, habilitado para la expedición de certificados que acrediten el cumplimiento, por la persona titular, prestadora o promotora, de todos y cada uno de los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



normativa vigente para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad.

61. OCOVAL AIE: Es la Oficina de Coordinación de Obras de la ciudad de Valencia, adscrita al Servicio Municipal de Coordinación de Obras y Mantenimiento de Infraestructuras y constituida con la forma jurídica de Agrupación de Interés Económico entre el Ayuntamiento de Valencia y las empresas de instalación de los servicios de suministro de agua, electricidad, energía y telecomunicaciones con la finalidad de participar en la tramitación de las licencias de obras en la vía pública relativas a dichos servicios básicos, incluyendo la conservación y mantenimiento de las instalaciones afectas a los mismos.
62. Ordenanza Fiscal: Norma reglamentaria local que tiene tres funciones: acordar la imposición y supresión de los tributos del municipio, desarrollar los impuestos municipales y establecer su régimen general de gestión, liquidación, inspección y recaudación.
63. Procedimiento administrativo: Sistema lineal de trámites seriados, concatenados y jurídicamente regulados, que, con o sin la intervención de otras personas, se desarrolla por órganos que ejercen funciones ejecutivas de cualquier nivel (estatal, regional, local, etc.) sirviéndoles de cauce formal obligatorio para producir, modificar, extinguir o ejecutar, en el ámbito de su competencia, una disposición final, válida, eficaz y fundada en derecho, con el carácter de acto o reglamento administrativo.
64. Procedimiento administrativo sancionador: Conjunto de trámites ordenados que la Administración ha de realizar en el ejercicio de su potestad sancionadora con el fin de garantizar los derechos de defensa de la persona acusada y el acierto de su decisión.
65. Promotor: Será considerada promotora cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
66. Propuesta de resolución: Último acto del expediente administrativo previo a la resolución.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



67. Protección de datos: Conjunto de medidas para garantizar y proteger los datos de carácter personal (cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables) registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado, a los efectos de garantizar y proteger las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.
68. Proyectista: Es el agente que, por encargo de la persona promotora y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.
69. Proyecto: Es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias técnicas de las obras a ejecutar. Deberá justificar técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.
70. Punto de acceso electrónico: Conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de internet cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios dirigidos a resolver necesidades específicas de un grupo de personas o el acceso a la información y servicios de una institución pública.
71. Ramal: Se entenderá como zanja para acometida, o ramal, aquella que permite la conexión desde un servicio existente en la vía pública a las instalaciones de alimentación a los edificios, con una traza sensiblemente perpendicular a la fachada.
72. Red de alcantarillado público: es el conjunto de conductos o instalaciones que en subsuelo de la población sirven para la evacuación de las aguas residuales y pluviales, construido, aceptado o concertado por el Ayuntamiento de Valencia para servicio general de la población o de una parte de esta y cuya limpieza y conservación realiza la Administración Municipal.
73. Red de saneamiento: Conjunto de conductos y otros dispositivos empleados para conducir las aguas residuales o las pluviales al alcantarillado público o a una instalación particular de tratamiento de agua.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



- 74.Red SARA: Conjunto de infraestructuras tecnológicas que presta la red de comunicaciones que interconecta los sistemas de información de las Administraciones Públicas españolas y permite el intercambio de información y servicios entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados Miembros.
- 75.Registro: Proceso de gestión de documentos paralelo al de la captura, establecido como un requisito legal, definido en la legislación de procedimiento administrativo como dotado de fe pública, que marca la incorporación de un documento al sistema de gestión de documentos de una Administración pública, mediante la adjudicación de un identificador único en el momento de su entrada en el sistema.
- 76.Registro electrónico: Registro del que debe disponer cada Administración, en el que se práctica el correspondiente asiento de todo documento que es presentado o que se recibe en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculados o dependientes de estos, pudiendo también anotarse en el mismo la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.
- 77.Registro electrónico de apoderamientos: Registro en el que deberán inscribirse, al menos, los apoderamientos de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las administraciones públicas, así como el bastanteo del poder.
- 78.Resolución administrativa: Es el acto administrativo dictado por el órgano competente para ello que pone fin al procedimiento administrativo, decidiendo todas las cuestiones que en el mismo se susciten.
- 79.Replanteo de obra: Es la acción de situar en el terreno, mediante instrumentos topográficos y con una exactitud preestablecida, elementos puntuales obtenidos en gabinete de un plano o mapa. Estos puntos se suelen marcar sobre el terreno con clavos, estacas, camillas, tochos de ferralla. Se utilizarán como referencia las bases existentes en la zona. Si

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



la obra es de envergadura conviene realizar una planificación de los trabajos de replanteo, implantando una red de bases intermedia.

80. Reposición o sustitución estructural: Ejecución o colocación de nueva factura de elementos estructurales, individuales o generales debido a la insuficiencia de la capacidad mecánica o el deterioro avanzado que hacen irrecuperables los existentes.
81. Sede electrónica: Dirección electrónica disponible para el conjunto de la ciudadanía a través de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una administración pública en el ejercicio de sus competencias.
82. Servicios entubados: son aquellos que discurren por conductos destinados a albergar conducciones de suministros públicos, cuando el tendido de tubos o cables en su interior pueda hacerse sin levantar el pavimento o la acera sin más solución de continuidad que la relativa a las arquetas de registro y a los puntos de empalme.
83. Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas: 1. Las personas interesadas podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. 2. En el caso de que las personas interesadas optarán por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma: a) Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”. b) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestador incluido en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”. c) Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad...”
84. Sistemas de identificación de las personas interesadas en el procedimiento: 1. Las Administraciones Públicas están obligadas a

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



verificar la identidad de las personas interesadas en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 2. Las personas interesadas podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes: a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”. b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”. c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema, que las Administraciones consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad...,”.

85. Tapas de registro: Una tapa de registro es una cubierta utilizada para proteger la boca de acceso de un pozo de visita; se encuentran con frecuencia en los sistemas de alcantarillado y de servicios públicos. La tapa debe ser robusta, para resistir el paso de personas y vehículos, mientras que, al mismo tiempo, debe permitir el acceso del personal trabajador para inspección y mantenimiento.
86. Tasa municipal: es aquella impuesta por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de terrenos de uso público local para la apertura de zanjas, calicatas y calas, así como cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública.
87. Técnico/a: Persona física que posee cualquier título profesional reconocido con competencias profesionales para ejercer como proyectista, director/a de obra o de la ejecución de la obra en los términos establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación y esté facultada para la firma de certificados de cumplimiento normativo de la obra ejecutada y/o la actividad.
88. Tendido aéreo: Son aquellos cuya instalación del cable se sostiene sobre postes de telecomunicaciones o postes eléctricos.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



89. Titular/prestador/a: Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que posee, bajo cualquier título reconocido en derecho, el establecimiento donde se ejerce o va a ejercerse la actividad objeto de intervención municipal o donde va a ejecutarse una obra, y tiene o prevé tener el poder decisorio sobre su explotación.
90. Título habilitante: resolución o acuerdo otorgado por el Ayuntamiento que faculta a la persona o entidad solicitante para llevar a cabo, en el dominio público municipal o en los espacios privados de uso público, las actividades, instalaciones y aprovechamientos previstos en la presente ordenanza, tras la comprobación del cumplimiento de los requisitos referentes a garantías, certificados finales de montaje, pago de tasas municipales, seguros de responsabilidad y análogos, a los que, en su caso, se hubiera condicionado dicha resolución o acuerdo.
91. Trazabilidad: Propiedad o característica consistente en que las actuaciones de una entidad pueden ser imputadas exclusivamente a dicha entidad. En el ámbito de la gestión de documentos, proceso que facilita el seguimiento de la creación, incorporación, movimiento, uso y eventual modificación de los documentos dentro de un sistema de gestión de documentos.
92. Vía pública: Cualquier espacio de dominio común por donde haya tráfico peatonal o de vehículos. Las vías públicas se rigen por la normativa internacional, nacional y local en su construcción, denominación, uso y limitaciones; con el objetivo de preservar unos derechos esenciales.
93. Vicios ocultos: Son los posibles defectos que puede tener una obra o instalación que no son reconocibles en el examen de las mismas en el momento de la entrega.
94. Zanja: Se entenderá como zanja toda obra de apertura del suelo de la vía pública o remoción del pavimento para instalar cualquier canalización subterránea, así como para reparar averías o desperfectos en las conducciones o instalaciones de servicios, o verificar su situación, que no sea cata o cata.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	FERNANDO RISUEÑO CARDOSO	04/09/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	58635903151468154118 75226560943286673380 18188477
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ DE GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURA	JUAN MANUEL GINER CORELL	04/09/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166